


kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm

podsyпка cementowo-piaskowa 3cm

kruszywo łamane o fr.4-31,5mm gr. 15cm po zagęszczeniu

warstwa odsączająca - piasek gr.10cm po zagęszczeniu


obrzeże betonowe  
8x30x100cm



piasek płukany gr. 45cm

geowłóknina 150g/m2

grunt rodzimy



UL. PIŁSUDSKIEGO 18/5, 55-011 SIECHNICE  
tel. 603 520 230

ARCHIEFEKT Sp z o.o.

IntelliCAD 6.0 Prof.  
C50V-9E8S-XC1V-6C17

TYTUŁ RYSUNKU:

**PRZĘKRÓJ PRZĘZ NAWIERZCHNIĘ**

INWESTOR:

GMINA KATY WROCŁAWSKIE ul.RYNEK - RATUSZ 1, 55-080 KATY WROCŁAWSKIE

OBIEKT:

BOISKO WIELOFUNKCYJNE, KATY WROCŁAWSKIE dz. 9/35

PROJEKTANT:

mgr inż. TOMASZ PEKAŁA

NR UPR.:

96/02/DUW

PODPIS

BRANŻA:

BUDOWLANA

SKALA

schemat

DATA:

I.2019

NR RYSUNKU

6