


*inwentaryzacja
skala 1:100*



PRZEKRÓJ A

DACHÓWKA BLASZANA
ŁATY - 2,5 x 3,6 cm
KROKIEW - 8 x 14 cm
PRZESTRZEŃ WENTYLOWANA
WĘŁNA MINERALNA - 16 cm
STROP TYPU TERIWA IV - 34 cm

PRZEKRÓJ B

PLYTKI
BETON - 3,5 cm
1 x PAPA NA LEPIKU
STYROPIAN - 2 cm
STROP TYPU TERIWA IV - 34 cm

PRZEKRÓJ C

PLYTEKI
BETON - 3,5 cm
1 x PAPA NA LEPIKU
STYROPIAN - 5 cm
2 x PAPA NA LEPIKU
CHUDY BETON - 10 cm
ZIEMIA UBITA WARSTWAMI - 30 cm

UWAGA:
NIE DOKONANO SZCZEGÓŁOWEJ INWENTARYZACJI PRZEWODÓW KOMINOWYCH
I OTWORÓW DRZWIOWYCH WEWNĘTRZNYCH

Nazwa projektu	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. M. Kopernika w Kątach Wrocławskich		
Adres obiektu budowlanego	ul. Brzozowa 6, 55-080 Kąty Wrocławskie (działki nr 9/32, 10/1)		
Tytuł(nazwa) rysunku	Przekrój C-C - inwentaryzacja budowlana dla celów termomodernizacji	Skala rysunku	1:100
		Numer rysunku	7
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność	Nr upr. bud.	Podpis i data
Projektant :	mgr inż. Piotr Kinasowski Specjalność konstrukcyjno-budowlana	83/82	12 2015
Asystent proj. :	mgr Mateusz Kukuła		