


PRZEKRÓJ A-A
inwentaryzacja
skala 1:100



PRZEKRÓJ A
DACHÓWKA BLASZANA
ŁATY - 2,5 x 3,6 cm
KROKIEW - 8 x 14 cm
PRZESTRZEŃ WENTYLOWANA
WŁNA MINERALNA - 16 cm
STROP TYPU TERIWA IV - 34 cm

PRZEKRÓJ B
PŁYTKI LUB WYKŁADZINA
BETON - 3,5 cm
1 x PAPA NA LEPIKU
STYROPIAN - 2 cm
STROP TYPU TERIWA IV - 34 cm

PRZEKRÓJ C
PŁYTKI LUB WYKŁADZINA
BETON - 3,5 cm
1 x PAPA NA LEPIKU
STYROPIAN - 5 cm
2 x PAPA NA LEPIKU
CHUDY BETON - 10 cm
ZIEMIA UBITA WARSTWAMI - 30 cm

UWAGA:
NIE DOKONANO SZCZEGÓŁOWEJ INWENTARYZACJI PRZEWODÓW KOMINOWYCH
I OTWORÓW DRZWIOWYCH WEWNĘTRZNYCH

Nazwa projektu	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. M. Kopernika w Kątach Wrocławskich		
Adres obiektu budowlanego	ul. Brzozowa 6 , 55-080 Kąty Wrocławskie (działki nr 9/32 , 10/1)		
Tytuł(nazwa) rysunku	Przekrój A-A - inwentaryzacja budowlana	Skala rysunku	1:100
	dla celów termomodernizacji	Numer rysunku	5
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność	Nr upr. bud.	Podpis i data
Projektant :	mgr inż. Piotr Kinastowski Specjalność konstrukcyjno-budowlana	83/82	12 2015
Asystent proj. :	mgr Mateusz Kukuła		