Kąty Wrocławskie, dnia 2017-08-01

ZP.271.37.2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: ***Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grabowej w Kątach Wrocławskich, gmina Kąty Wrocławskie***

W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* – w imieniu Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytania:

Pytanie 1 *Zgodnie z dokumentacją projektową (profile) na odcinkach K5-K7; K10 – K8; K7 – K9/21; K6 – K9/6; K8 – K9/22 i K9 – K9/8 należy wykonać obudowę rurociągu. Prosimy o uszczegółowienie sposobu wykonania obudowy, ponieważ załączony plik pn. „obudowa" zawiera kilka sposobów ułożenia rury*
Odpowiedź 11 Sposób wykonania obudowy rur przedstawiono na rys. 4. oraz szczegółowo opisano w punkcie. 4.2 opisu technicznego

Pytanie 2 *W opisie technicznym do projektu budowlano-wykonawczego jest zapis dotyczący konkretnego producenta rur i złączek PCV. Czy Wykonawca w swojej ofercie ma wycenić materiały tego producenta, czy można dobrać materiały o tych samych parametrach innego producenta?*
Odpowiedź 2 Dopuszcza się zmiany przyjętych materiałów dobierając równoważne z zachowaniem następujących parametrów: średnica (rur i studni), wytrzymałość na obciążenia

Pytanie 3 *Czy Zamawiający dysponuje badaniami geotechnicznymi w zakresie poziomu wody gruntowej oraz rodzaju podłoża gruntowego, celem przewidzenia przez Wykonawcę ewentualnych dodatkowych kosztów*
Odpowiedź 3 Zamawiający nie dysponuje badaniami geotechnicznymi w zakresie poziomu wody gruntowej oraz rodzaju podłoża gruntowego

Pytanie 4 *W opisie technicznym mowa jest o zastosowaniu rur PVC fi 200mm kielichowych SN8 i SN12. Prosimy o wskazanie na którym odcinku należy zastosować rurę SN12.*
Zgodnie z profilami kanalizacji sanitarnej należy zamontować rury PVC fi 200 SN8 i PVC fi 160 SN4.
Odpowiedź 4 Sieć należy wykonać z rur PCV f 200 kielichowych klasy SN8 (SDR34), zgodnie z profilem

Pytanie 5 *Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiaru robót w wersji ath*
Odpowiedź 5 Zamawiający nie udostępni przedmiaru w wersji ath. Załączony przedmiar robót ma charakter uszczegółowienia dokumentacji i nie stanowi podstawy do wyceny robót

Pytanie 6 *Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej dot. realizowanego wcześniej zadania, w ramach którego wykonano nakładkę asfaltową w ciągu ul. Platanowej wraz z uzgodnieniami do projektu. Prosimy również o informację czy ewentualne odtworzenie nawierzchni Wykonawca ma przewidzieć tylko w miejscu wykopu czy też na całej szerokości jezdni.*
Odpowiedź 6 Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej dot. realizowanego wcześniej zadania. Nakładka została wykonana wg następującego zakresu przedmiotu umowy:

a) oczyszczenie nawierzchni jezdni, przez zebranie warstwy zanieczyszczeń,
b) profilowanie istniejącej nawierzchni przy użyciu równiarki drogowej oraz warstwy kruszywa granitowego o frakcji 0/31,5 mm i średniej grubości 5 cm,

c) przeprowadzenie regulacji studzienek kanalizacyjnych, wodociągowych i innych znajdujących się w pasie drogowym,
d) skropienie emulsją szybkorozpadową w ilości 0,8 kg/m2, oczyszczonej i zagęszczonej warstwy nawierzchni pod układanie nowej warstwy bitumicznej,
e) ułożenie nawierzchni (warstwa ścieralna o grubości 5 cm) z masy asfaltowej (asfaltobeton BA 0/12,8-50/70),
f) uzupełnienie i profilowanie różnicy wysokości poboczy, po wykonaniu nakładki, mieszanką granitową 0/31,5 mm, na szerokości 0,5 m

Odtworzenie nawierzchni należy wykonać wg załączonego uzgodnienia Gminy Katy Wrocławskie nr DT.7012.383.2016-1 z dnia 02.11.2016 r.