



Fundamenty - rzut
Skala 1:50



DREWNO KONSTRUKCYJNE KLASY D35					
Nr elementu	Ozn. elementu	Liczba sztuk	Średnica [cm]	Długość [m]	Objętość [m³]
1	PI1	36	20	3,00	3,39
Objętość całkowita [m³]					3,39
Masa 1 m³ [kg]					550
Masa całkowita [kg]					1865

UWAGI:

1. Drewno klasy D35 - pale dębowe
2. Drewno zaimpregnować środkami ochrony biologicznej
3. Pale PI1 wbite w grunt na głębokość co najmniej 1,50m
4. Przed zamówieniem drewna sprawdzić zestawienie materiału, elementy zamówić z naddatkiem 20-30cm
5. Wilgotność drewna nie więcej niż 25%
6. Wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie
7. Wymiary dopasować do sytuacji w terenie

		Aforma studio Pracownia Projektowa Aneta Grzeszczyk 59-700 Bolesławiec, ul. Zabobrze 166a; tel. 511 297 708, 505 865 404 aformastudio@gmail.com, www.aformastudio.pl		
		PROJEKT WYKONAWCZY		
TEMAT	Rewaloryzacja Parku Starmiejskiego w Kątach Wrocławskich			
LOKALIZACJA	dz. nr 5 AM- 21, dz. nr 5 AM- 20, dz. nr 1 AM- 21, dz. nr 4/2 AM- 20, dz. nr 6/1 i 6/2 AM- 21, dz. nr 43 AM- 19 , dz. nr 2 AM-13 obręb Kąty Wrocławskie			
INWESTOR	Gmina Kąty Wrocławskie ul. Rynek Ratusz 1, 55-080, Kąty Wrocławskie			
TYTUŁ RYSUNKU	Taras widokowy - fundamenty			
Imię i Nazwisko		Nr upr.	Podpis	
ARCHITEKTURA				
Projektant	mgr inż. arch. Aneta Grzeszczyk	43/DSOKK/2014		
KONSTRUKCJA				
Projektant	mgr inż. Józef Szybiński	286/DOŚ/14		
Asystent	mgr inż. Robert Królikowski	-		
Asystent	dr inż. Krzysztof Majcher	-		
Skala	Data	Faza	Branża	Nr rys.
1:50	09.2015r.	PW	arch.-konstr.	Tw-3