



KONSTRUKCJA JEZDNI JAK KR1
ul.Ogrodowa , ul.Pod Akacjami



KONSTRUKCJA ZJAZDÓW–Ogrodowa



warstwa ściernalna AC 11 S 35/50 o gr. 5 cm
Skropienie międzywarstwowe w ilości do 0,7-1,0 kg/m² asfaltu pozostałego
Reprofilacja podbudowy tłuczniowej po zdjęciu warstwy zanieczyszczonej
mieszanka 0/31,5 mm o gr.min 10cm
Podbudowa - istniejąca

warstwa ściernalna AC 11 S 35/50 o gr.5 cm
Skropienie międzywarstwowe w ilości do 0,5-0,7 kg/m² asfaltu pozostałego
Podbudowa mieszanka mineralna 0/31,5 mm o gr. 20 cm
Warstwa odsączająca (piasek) grubzy o gr.12cm
Warstwa stabilizacji Rm>1,5MPa
doprowadzenie do G1

Warstwa ściernalna układana na całej szerokości jezdni bez szwów podłużnych.

Zwiększenie szerokości poszczególnych warstw konstrukcyjnych (schdkwanie)-muszą zostać ujęte w cenie jednostkowej dla każdej z warstw osobno. Poszerzenia te Wykonawca robót ujmie w wycenie warstwy i nie może z tego tytułu żądać zwiększenia zapłaty.

warstwa ściernalna AC11S35/50 o gr.5cm
skropienie międzywarstwowe w ilości do 0,7-1,0 kg/m² asfaltu pozostałego
reprofilacja podbudowy tłuczniowej po zdjęciu warstwy zanieczyszczonej
mieszanka 0/31,5 mm o gr.min 10 cm
Podbudowa - istniejąca

Investor	URZĄD MIASTA I GMINY w KĄTACH WROCŁAWSKICH ul.Ratusz nr1, 55-080 Kąty Wrocławskie		
Jednostka projektowa	Zakład Budowlano-Projektowy "MARBUD" 53-534 Wrocław, ul. T. Zielińskiego 26/17		
Nazwa i adres	ul.Ogrodowa : działka nr 70/2 dr. 71/3 dr. 70/14dr, 71/2,dr 71/3dr, 70/1dr, 71/1dr , ul.Pod Akacjami działka nr 67dr,69/1dr,70/1dr,71/1 dr AM-1 Obręb 0021 Sadków , Kąty Wrocławskie obszar wiejski		
Tytuł rysunku	RYSUNEK KONSTRUKCYJNY PRZEKRÓJ-WIDOK		

Projektant	mgr inż. Marek Jakób	Nr uprawnień bud. 17/96UW	Podpis
Skala	Data marzec 2017	Nr rysunku K-1	RYSUNKI i SZKICE