


Obrzeże betonowe
(cokół ogrodzenia)

SCHEMAT CHODNIK




LEGENDA

- NAWIERZCHNIA ULICY DO REMONTU
- NAWIERZCHNIA ULICY
- ZIELEŃ NISKA (TRAWNIKI)
- NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ KOŁORU SZAREGO O GR 8 cm
- NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ KOŁORU SZAREGO O GR 8 cm

PRZEKRÓJ B - B CHODNIK

Jezdnia do remontu krawędzi jezdni
na długości chodnika



kostka betonowa szara (Holland zalecane jak obeony)
podsyypka cementowo-piaskowa 1:3
podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/63 mm jak KR1
w-wa oddalająca (odsączająca) z płasku Gf8 o gr 12 cm
w-wa stabilizacji (doprowadzenie do G1)C1,5/2,5 MPa

Inwestor	URZĄD MIASTA I GMINY w KĄTACH WROCŁAWSKICH		
Jednostka projektowa	Zakład Budowlano-Projektowy "MARBUD" 53-534 Wrocław, ul. T. Zielińskiego 26/17		
Nazwa i adres	ulica: Nowa , ul. Wrocławska-Nowa Wieś Wrocławska 82/3,dr.81/13dr , AM-1 , Obr. 0016 Nowa Wieś Wrocławska		
Tytuł rysunku	CHODNIK-WIDOK, PRZEKRÓJ		
Projektant	mgr inż. Marek Jakób	Nr uprawnień bud. 17/96UW	Podpis
Skala	Data luty 2017	Nr rysunku	Stadium RYSUNKI I SZKICE