


Wypełnienie żwirem

6 / 12 mm


Obrzeże betonowe
(cokół ogrodzenia)



LEGENDA

- NAWIERZCHNIA ULICY DO REMONTU
- NAWIERZCHNIA ULICY
- NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ KOLORU SZAREGO O GR 8 cm
- WYPEŁNIENIE ŻWIREM PRZESTRZENI POMIĘDZY COKOŁEM A OBRZEŻEM BETONOWYM CHODNIKA

PRZEKRÓJ - CHODNIK od km 0+013,5



kostka betonowa szara (Behaton zalecane jak obecny)
podsyпка cementowo-пlaskowa 1:3
podbudowa z mieszanки kruszywa łamaneгo 0/63 mm jak KRI
w-wa odcinająca (odsączająca) z plasku Gf8 o gr. 12 cm
w-wa stabilizacji (doprowadzenie do G1)C1,5/2,5 MPa

Investor	URZĄD MIASTA I GMINY W KĄTACH WROCŁAWSKICH		
Jednostka projektowa	Zakład Budowlano-Projektowy "MARBUD" 53-534 Wrocław, ul. T. Zielińskiego 26/17		
Nazwa i adres	miejscowość : Kąty Wrocławskie - ulica Okrzei działka: 38 dr 1 41 dr, AM-3 , Obr. 0001 Kąty Wrocławskie		
Tytuł rysunku	CHODNIK-WIDOK, PRZEKRÓJ		
Projektant	mgr inż. Marek Jakób	Nr uprawnień bud. 17/96UV	Podpis
Skala	1:50	Data luty 2017	Nr rysunku K-2 Stadium RYSUNKI I SZKICE