

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA BELEK POLICZKOWYCH

1:10



ZESTAWIENIE STALI KSZTAŁTOWEJ dla biegu górnego

NR	OZNACZENIE	WYMIAR	CIĘŻAR JEDNOSTKOWY	ILOŚĆ	CIĘŻAR ŁĄCZNY
7	bl 8 x120	0,250m	7.54 kg/m	2 szt.	3,77 kg
8	[140	0,800m	16.0 kg/m	1 szt.	12,80 kg
10	R 45x45x4	1.277m	4.60 kg/m	8 szt.	46.99 kg
14	R 45x45x4	4.284m	4.60 kg/m	2 szt.	39,41 kg
15	R 45x45x4	1.118m	4.60 kg/m	2 szt.	10,28 kg
16	[200	0,200m	25.3 kg/m	2 szt.	56,52 kg
17	[200	4.211m	25.3 kg/m	2 szt.	213,08 kg
18	[200	4.211m	25.3 kg/m	2 szt.	10,12 kg
19	bl 8 x178	0,244m	11.18 kg/m	2 szt.	5.46 kg
20	bl 8 x185	0,255m	11.62 kg/m	2 szt.	5.93 kg
21	bl 10 x220	0,240m	17.27 kg/m	2 szt.	8,28 kg
22	Ø12	0,265m	0.888 kg/m	8 szt.	1.88 kg
CIĘŻAR SUMARYCZNY					414,52 kg

K0-2 krata pomostowa w podziałce 25.5x25.5 płaskownik 25mmx2mm pow 0,8925x0,943m 18,40kg
S0-1 stopnie krata pomostowa płaskownik 30mmx2mm 15szt.x3,10kg 46,50kg
razem kraty i stopnie 64.68kg
śruby M12 L=40mm szt 60 w komplecie z nakrętka i podkładką 60x0,076kg= 4,60kg

KONSTRUKCJĘ STALOWĄ OCZYŚCIĆ DO II STOPNIA I POMALOWAĆ 3X
1X PODKŁADOWA PRZECIWRDZEWNA 2X NAWIERZCHNIOWA

wypełnienie balustrad wg proj. arch.

STAL KSZTAŁTOWA S 235 (ST3Sx)
ŚRUBY KL 5.6
ELEKTRODY ER.546

INWESTOR:
GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
ul. Rynek - Ratusz 1, 55 - 080 Kąty Wrocławskie
tel. +48 (71) 390 72 00
fax +48 (71) 390 72 01
urzad@katywroclawskie.pl

PROJEKTANT:
Vertigo Margareta Jarczewska
ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław
TEL/FAX +48 (71) 347 87 51, +48 609 473 093
e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl

TEMAT:
"Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich"

ADRES:
Kąty Wrocławskie
dz. nr 5, 7, 8/4, 19/2, 26, 39, 40/6, 45, 47, 62/2, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82, 92, 97/13, 99/5, 98/1, 113, 115, 127 am-13
obręb: Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie

konstrukcje — NR UPRAWNIEŃ: — PODPIS:

PROJEKTANT: mgr inż. Tomasz Dobras — 538/94/UW
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tomasz Wojtaś — 84/93/UW

STADIUM:	BRANŻA:		
PB	Projekt architektoniczno-budowlany		
SKALA: 1:50	DATA: 05.2015	SYMBOL RYSUNKU: MJ1502_PB_K01	NR RYSUNKU: K-18

TEMAT RYSUNKU:
SCHODY STALOWE BIEG DOLNY