

PRZEGRODY POZIOME	
P 1	POSADZKA NA GRUNCIE PROJEKTOWANA - PARTER (OD DOŁU): - WYRÓWNANE UBITE PODŁOŻE GRUNTOWE - PODSYPKA Z ZAGĘSZCZONEGO PIASKU 30 cm - PODBUDOWA Z BETONU ZWIROWEGO C12/15, 10 cm - IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA: PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA - STYROPIAN TWARDY EPS 250-036, 10,0 cm - FOLIA PE - PŁYTA Z BETONU C20/25 15 cm, zbrojona górą i dołem siatką 10x10 gr. 6 mm STAL AIII - WARSTWA WYKOŃCZENIOWA: P1A - PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU ELASTYCZNYM, Z COKOLIKIEM. W POM. WC: FOLIA W PŁYNIE (POD PŁYTKAMI) P1B - WYSOKOGATUNKOWA WYKŁADZINA PVC NA WYLEWCE SAMOPOZIOMUJĄCEJ, LISTWY PRZYŚCIENNE
St 1	STROP NAD PARTEREM ISTNIEJĄCY (OD DOŁU): - TYNK ISTN., MALOWANY - STROP ŻELBETOWY ISTN. - WARSTWY WYKOŃCZENIOWE: St 1A: - STYROPIAN AKUSTYCZNY 17/15, GR. 1,5 cm - FOLIA PE - WYLEWKA ANHYDRYTOWA GR. 3,5 cm, np. KNAUF FE50 - WYSOKOGATUNKOWA WYKŁADZINA FCV PROJEKTOWANA, GR. 4 mm St 1B:: - WYLEWKA ANHYDRYTOWA (NA ZAGRUNTOWANYM PODŁOŻU), GR. 3,5 cm - PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU ELASTYCZNYM, GR. 2,0 cm. W POM. WC: FOLIA W PŁYNIE (POD PŁYTKAMI)
St 2	STROP NAD PARTEREM (NAD POM. 0.P.012) PROJEKTOWANY (OD DOŁU): - TYNK ORGANICZNY CIENKOWARSTWOWY STO DECOLIT GR. 0,5 cm NA POWŁOCE ZWIĘKSZAJĄCEJ PRZYCZEPNOŚĆ STO PREP CONTACT - PAROIZOLACJA STO PREP VAPOR - WARSTWA KLEJOWA ZBROJONA SIATKĄ - WEŁNA LAMELOWA PAROC FAL 1, GR. 15 cm KLEJONA DO PŁYTY STROPU - STROP ŻELBETOWY 8,0 cm. BELKI STALOWE ZABEZPIECZONE W KLASIE R30 - OBUDOWA PROMATECT H LUB ZAPRAWA OGNIOCHRONNA (podłoże zagruntować środkiem zwiększającym przyczepność) – grubość wg Aprobaty Tech. - POSADZKA EPOKSYDOWA 0,3 cm CIENKOWARSTWOWA Z POSYPKĄ WYWINIĘTA NA ŚCIANY NA WYS. 10,0 cm
St 3	STROP NAD PARTEREM (NAD 0.P.013) PROJEKTOWANY (OD DOŁU) - GRANICZĄCY Z PODDASZEM NIEOGRZEWANYM: - TYNK ORGANICZNY CIENKOWARSTWOWY STO DECOLIT GR. 0,5 cm NA POWŁOCE ZWIĘKSZAJĄCEJ PRZYCZEPNOŚĆ STO PREP CONTACT - PAROIZOLACJA STO PREP VAPOR - WARSTWA KLEJOWA ZBROJONA SIATKĄ - WEŁNA LAMELOWA PAROC FAL 1, GR. 6,0 cm KLEJONA DO PŁYTY STROPU - PŁYTY WPS 4,0 cm (MIĘDZY BELKAMI DWUTEOWYMI 180) - KERAMZYT LEKKI IZOLACYJNY DROBNOZIARNISTY S, GR. 3,0 cm - STYROPIAN AKUSTYCZNY 22/20 GR. 2,0 cm - STYROPIAN TWARDY EPS 100-038, wsp. U=0,036, GR. 8,0 cm - FOLIA PE - WYLEWKA CEMENTOWA 5,0 cm - PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU ELASTYCZNYM, COKOLIK h=10,0 cm
St 4	STROP NAD POMIESZCZENIEM P.1.13. (STROP NAD 1.PIĘTREM) PROJ.: - TYNK GR. 1,0 cm - PŁYTY WPS 4,0 cm (MIĘDZY BELKAMI DWUTEOWYMI 140) - FOLIA PAROSZCZELNA - KERAMZYT LEKKI IZOLACYJNY DROBNOZIARNISTY S, GR. 4,0 cm - STYROPIAN TWARDY EPS 100-038 GR. 6,0 cm, wsp. U=0,036 - STYROPIAN TWARDY EPS 100-038 GR. 11,0 cm - PŁYTY SUCHEGO JASTRYCHU 2,5 CM (NA OBWODZIE - BELKA DREWNIANA)
St 5	STROP NAD 1.PIĘTREM PROJ., SPÓD NA WYS. 410 cm OD PODŁOGI GOTOWEJ: - STROP NA BELKACH DREWNIANYCH, ODP. REI 30 - SUFIT Z PŁYT PROMAT PROMAXON TYP A, GR. 10 mm - PUSTKA POWIETRZNA 121-124 cm (KONSTRUKCJA SUFITU PODWIESZONEGO MOCOWANA DO SPODU BELEK STROPOWYCH) - DESKOWANIE DOLNE AŻUROWE Z DESEK 28mm, ROZSTAW DESEK 30 cm - FOLIA PAROSZCZELNA ISOVER STOPAIR (OD SPODU BELEK) - WEŁNA SZKLANA ISOVER SUPER-MATA, GR. 20 cm - MIĘDZY BELKAMI - FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA 185 ISOVER DRAFTEX PREMIUM - PODŁOGA TECHNICZNA PODDASZA Z DESEK DREWNIANYCH CO NAJMNIEJ 3-PRZĘSŁOWYCH ŁĄCZONYCH NA PIÓRO I WPUST, GR. 32 mm
St 6	STROP NAD POMIESZCZENIEM TECHNICZNYM (na belkach drewnianych 12 x 16 cm) - płyta GK gr. 1,25 na ruszcie stalowym systemowym - pustka powietrzna o wysokości belek drewnianych - deski podłogowe 3,2 cm impregnowane przeciw korozji biologicznej i przeciwpożarowo
St 7	UZUPEŁNIENIE STROPU ISTNIEJĄCEGO (fragment stropu nad parterem w obrębie biblioteki 0.P.011: - zabezpieczenie systemowe Promat w klasie REI30 - blacha trapezowa Tr 55/188 gr. 0,8 mm – h=5,5 cm - płyta żelbetowa gr. 3,0 cm - styropian akustyczny 17/15, gr. 1,5 cm - folia PE - wylewka anhycrytowa gr. 3,5 cm, np. KNAUF FE50 - wysokogatunkowa wykładzina pcv projektowana, gr. 4 mm
St 8	SPOCZNIK SCHODÓW PROJEKTOWANYCH – sufit (łącznie z podciągiem i częścią pochyła pod biegiem schodów w obrebie pcmieszczenia) nad pomieszczeniem wc personelu 0.P.07 - tynk cienkowarstwowy malowany farbą akrylową - płyta konstrukcji żelbetowej schodów - płytki ceramiczne okładziny schodów na kleju elastycznym

PD	POŁAĆ DACHU BEZ PODWYŻSZONYCH WYMAGAŃ PPOŻ.: - DACHÓWKA CERAMICZNA KARPIÓWKA PODWÓJNIE W KORONKĘ - ŁATY DREWNIANE 60x40 mm - KONTRŁATY DREWNIANE 60x45 mm - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA 150 ISOVER DRAFTEX PROFI - KROKWIE DREWNIANE
PD-0	POŁAĆ DACHU Z PRZEKRYCIEM NRO O PROJEKTOWANEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ RE30: - DACHÓWKA CERAMICZNA KARPIÓWKA PODWÓJNIE W KORONKĘ - ŁATY DREWNIANE 60x40 mm - KONTRŁATY DREWNIANE 60x35 mm - PŁYTA PROMAT PROMAXON TYP A, GR. 10mm, IMPREGNOWANA DWUKROTNIE PROMAT-IMPRAGNIERUNG 2000 - USZTYWNIENIE PŁYT PROMAXON: ŁATY DREWNIANE 60x40 mm MIĘDZY KROKWIAMI. CO 40 cm - KROKWIE DREWNIANE (I INNE ELEMENTY KONSTRUKCJI DACHU) IMPREGNOWANE I OBUDOWANE W KLASIE R 30 PŁYTĄ PROMAXON TYP A gr. 10mm
	ŚCIANY ISTNIEJĄCE WEWNĘTRZNE
	ŚCIANA ISTNIEJĄCA MUROWANA Z CEGŁY PEŁNEJ NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ, OTYNKOWANA OBUSTRONNIE TYNKIEM MINERALNYM GR. 1,5 cm
S 3A	gr. 42-44 cm + OCIEPLENIE PROJEKTOWANE: STYROPIAN GR. 10 cm + TYNK CIENKOWARSTWOWY
	ŚCIANY PROJEKTOWANE WEWNĘTRZNE
S 14	ŚCIANA GK NA KONSTRUKCJI Z PROFILI CW/UW 75, PODWÓJNE POSZYCIE JEDNOSTRONNE PŁYTA GK GR. 12,5 mm, TYP H2 + PŁYTKI CERAMICZNE. WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA.

PRZEKRÓJ A-A

LEGENDA:

- Ściany istniejące
- Ściany projektowane
- Wyburzenia i rozbiórki ścian i stałych elementów wyposażenia
- Docieplenie systemowe ścian istn. od wewnątrz - wg opisu
- Ściany działowe systemowe GK projektowane

UWAGI:
- Wymiarowanie ścian istniejących z uwzględnieniem grubości tynku, ściany projektowane - stan surowy
- Wymiary nowych elementów sprawdzać na budowie przed złożeniem zamówienia na dany element
- Rysunek uwzględniać łącznie z opisem oraz projektami branżowymi
- Wzmocnienia elementów więźby - wg opisu i rysunków branży konstrukcje
- Bruzdy, przejścia przez przegrody i uszczelnienia związane z wykonaniem instalacji - wg projektów branżowych oraz wymogów normowych konstrukcyjnych
- Projektowane zabezpieczenie istniejących elementów więźby dachowej przeciwpożarowe do stanu NRO i przeciw korozji biologicznej
- Nowe elementy więźby dachowej w klasie C27, impregnowane w wytwórni przeciw korozji biologicznej i przeciwpożarowo
- Przejścia elementów (np. linki zawiesi opraw oświetleniowych) przez sufit REI30 uszczelnić odpowiednią masą ppoż.

INWESTOR:	**GMINA KATY WROCŁAWSKIE** ul. Rynek - Ratusz 1, 55 - 080 Kąty Wrocławskie tel. +48 (71) 390 72 00 fax +48 (71) 390 72 01 urzad@katywroclawskie.pl
PROJEKTANT:	Vertigo Margareta Jarczewska ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław TELIFAX +48 (71) 347 87 51, +48 609 473 093 e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl
TEMAT:	*Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich*
ADRES:	Kąty Wrocławskie dz., nr 5, 7, 8/4, 19/2, 26, 39, 40/6, 45, 47, 62/2, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82, 92, 97/13, 99/5, 98/1, 113, 115, 127 am-13 obręb: Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie
	architektura — NR UPRAWNIEŃ — PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Margareta Jarczewska — 04/02/DOŚA
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. arch. Katarzyna Gardziej
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż.arch. Maria Macalik — 151/78/UW
STADIUM: PB	BRANŻA: Projekt architektoniczno-budowlany
SKALA: 1:50	DATA: 05.2015 — NUMER RYSUNKU: MJ1502_PB_A01 — NR RYSUNKU: A-5
TREŚĆ RYSUNKU:	PRZEKRÓJ A-A