

RZUT DACHU

PD	POŁAĆ DACHU BEZ PODWYŻSZONYCH WYMAGAŃ PPOŻ.: - DACHÓWKA CERAMICZNA KARPIÓWKA PODWÓJNIE W KORONKĘ - ŁATY DREWNIANE 60x4C mm - KONTRŁATY DREWNIANE 60x45 mm - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA 150 ISOVER DRAFTEX PROFI - KROKWIE DREWNIANE
PD 0	POŁAĆ DACHU Z PRZEKRYCIEM NRO O PROJEKTOWANEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNOWEJ RE30: - DACHÓWKA CERAMICZNA KARPIÓWKA PODWÓJNIE W KORONKĘ - ŁATY DREWNIANE 60x4C mm - KONTRŁATY DREWNIANE 60x35 mm - PŁYTA PROMAT PROMAXON TYP A, GR. 10mm, IMPREGNOWANA DWUKROTNIE PROMAT-IMPRAGNIERUNG 2000 - USZTYWNIENIE PŁYT PROMAXON: ŁATY DREWNIANE 60x40 mm MIĘDZY KROKWIAMI, CO 40 cm - KROKWIE DREWNIANE (I INNE ELEMENTY KONSTRUKCJI DACHU) IMPREGNOWANE I OBUDOWANE W KLASIE RE 30 PŁYTĄ PROMAXON TYP A gr. 10mm.

UWAGI:
- Wymiarowanie w stanie wykończonym
- Wymiary nowych elementów sprawdzać na budowie przed złożeniem zamówienia na dany element
- Rysunek uwzględniać łącznie z opisem oraz projektami branżowymi
- Bruzdy, przejścia przez przegrody i uszczelnienia związane z wykonaniem instalacji - wg projektów branżowych oraz wymogów normowych konstrukcyjnych

INWESTOR: **GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE**
ul. Rynek - Ratusz 1, 55 - 080 Kąty Wrocławskie
tel. +48 (71) 390 72 00
fax +48 (71) 390 72 01
urzad@katywroclawskie.pl

PROJEKTANT: Vertigo Margareta Jarczewska
ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław
TEL/FAX +48 (71) 347 67 51, +48 609 473 093
e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl

TEMAT: "Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich"

ADRES: Kąty Wrocławskie
dz. nr 5, 7, 8/4, 19/2, 26, 39, 40/6, 45, 47, 62/2, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82, 92, 97/13, 99/5, 98/1, 113, 115, 127 am-13
obręb. Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie

architektura	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Margareta Jarczewska	04/02/DO/A	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Katarzyna Gardziej		
OPRACOWAŁ: mgr inż.arch. Maria Macalik	151/78/UW	

STADIUM: PB	BRANŻA: Projekt architektoniczno-budowlany		
SKALA: 1:50	DATA: 05.2015	NUMER RYSUNKU: MJ1502_PB_A01	NR RYSUNKU: A-4

TEMAT RYSUNKU: RZUT DACHU