

UWAGI

- przed przystąpieniem do prac dokonać rozpoznania istniejących fundamentów i zgodności ich lokalizacji z projektowanymi uzupełnieniami
- zapoznać się z dokumentacją projektową, zweryfikować pod względem zgodności wymiarowej oraz zgodności ze stanem faktycznym elementów konstrukcyjnych (w trakcie prac projektowych z uwagi na użytkowany obiekt nie można było odkryć wszystkich elementów).
- Wykonać wykop pod płytę fundamentową szybu dźwigowego oraz wezwać nadzór geotechniczny w celu weryfikacji warunków posadowienia
- w wypadku gruntów o mniejszej miąższości, zawilgoconych lub plastycznych wykonać wymianę gruntu pod płytą na pospółkę zagęszczając ją do Is=0,9
- W przypadku występowania znacznej różnicy poziomów posadowienia lub nieosiowości większej niż 4cm rozebrać istniejące ławy Ł-1, a nowe wykonać głębiej w gruncie nie naruszonym w projektowanej lokalizacji
- rozpoznać posadowienie ścian w osi "3" w przypadku ław zastosować pokazane wzmocnienie w innym wypadku wezwać projektantów w celu podania rozwiązania adekwatnego do stanu faktycznego
- przed przystąpieniem do prac zweryfikować zgodność wymiarową dokumentacji ze stanem rzeczywistym . Materiały zamawiac po weryfikacji wymiarowej potwierdzonej przez inspektora nadzoru lub projektantów
- prace wykonywac zgodnie ze sztuką bdowlaną, przepisami Prawa budowlanego oraz BHP
- w razie wątpliwości lub niejasności skontaktować się z projektantami w celu ich wyjaśnienia. Dopiero po wyjaśnieniu przystąpić do wykonywania prac.
- niejasności zgłaszać z wyprzedzeniem
- rysunek rozpartywać łącznie z pozostałymi rysunkami branżowymi

poziom posadowienia przewidywany
płyta oraz ławy ł1, ł2, ł3 -1.33m
ława wzmacniana pod słupem S-1 -1.75m
poziom posadowienia dostosować do istniejących poziomów fundamentów

STAL KONSTUKCYJNA KSZTAŁTOWA S 235 (St3Sx),
BETON KONSTRUKCYJNY C 16 / 20 (B 20)
STAL ZBROJENIOWA A-III (34GS) A-0 (St0)

LEGENDA

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY DO USUNIĘCIA
- PROJEKTOWANE ŚCIANY Z CEGŁY PEŁNEJ KL. 10 (15)MPa NA ZAPRAWACH MARKI M 5MPa
- PROJEKTOWANE ELEMENTY ŻELBETOWE C 20 / 25 (B25)
- PROJEKTOWANE UZUPEŁNIENIA I NAPRAWY Z CEGŁY PEŁNEJ KL. 10 MPa NA ZAPRAWACH MARKI M 5MPa
- ELEMENTY DO USUNIĘCIA

INWESTOR:
GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
ul. Rynek - Ratusz 1, 55 - 080 Kąty Wrocławskie
tel. +48 (71) 390 72 00
fax +48 (71) 390 72 01
urzad@katywroclawskie.pl

PROJEKTANCI:
Vertigo Margareta Jarczewska
ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław
TEL/FAX: +48 (71) 347 87 51, +48 609 473 093
e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl

TEMAT:
"Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich"

ADRES:
Kąty Wrocławskie
dz. nr 5, 7, 8/4, 19/2, 26, 39, 40/6, 45, 47, 62/2, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82, 92, 97/13, 99/5, 98/1, 113, 115, 127 am=13
obręb: Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie

	konstrukcje	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANCI:	mgr inż. Tomasz Dobras	538/94/UW	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Tomasz Wojtaś	84/93/UW	

SPECJALNOŚĆ: PW	BRANŻA: Projekt architektoniczno -budowlany		
SKALA: 1:50	DATA: 05.2015	NUMER RYSUNKU: MJ1502_PB_K01	NR RYSUNKU: K-1

TREŚĆ RYSUNKU:
RZUT FUNDAMENTÓW