

Symbol przegrody	Rodzaj przegrody
	ŚCIANY ISTNIEJĄCE ZEWNĘTRZNE
	ŚCIANY ISTNIEJĄCE MUROWANE Z CEGŁY PEŁNEJ NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ (w nawiasie podano grubość w stanie istniejącym – z tynkiem wewnętrznym). PO SKUCIU WEWNĘTRZNEGO TYNKU WAPIENNEGO O GR. 3,0 cm OCIEPLONE OD WEWNĄTRZ MULTIPOREM GR. 12 cm I OTYNKOWANE TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM SILIKATOWYM
Sz 1	gr. 106 cm (95 cm)
Sz 2	gr. 106-107 cm (95-96 cm)
Sz 3	gr. 107 cm (96 cm)
Sz 4	gr. 110-135 cm (99,5-124 cm)
Sz 5	gr. 104-135 cm (93-124)
Sz 6	gr. 107-132 cm (96,5-121 cm)
Sz 7	gr. 107 cm (96,5 cm)
Sz 8	gr. 108-111 cm (97-100,5 cm)
ŚCIANY Sz „A" – BUDOWA JAK WYŻEJ +PŁYTKI CERAMICZNE PO STRONIE WEWNĘTRZNEJ	
ŚCIANY Sz „0" – PO STRONIE WEWNĘTRZNEJ TYNK WAPIENNY ISTN. – BEZ OCIEPLENIA	
Sz 9	ŚCIANA ISTNIEJĄCA MUROWANA Z CEGŁY PEŁNEJ NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ, GR. 58 cm
	ŚCIANY ISTNIEJĄCE WEWNĘTRZNE
	ŚCIANA ISTNIEJĄCA MUROWANA Z CEGŁY PEŁNEJ NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ, OTYNKOWANA OBUSTRONNIE TYNKIEM MINERALNYM GR. 1,5 cm
S 1	gr. 27,5 cm
S 2	gr. 24,5 cm
S 3	gr. 42-44 cm
S 3A	gr. 42-44 cm + OCIEPLENIE PROJEKTOWANE: STYROPIAN GR. 10 cm + TYNK CIENKOWARSTWOWY
S 4	gr. 25 cm
S 4A	gr. 25 cm + OCIEPLENIE PROJEKTOWANE: STYROPIAN GR. 11cm + TYNK CIENKOWARSTWOWY
S 5	gr. 9 cm
S 6	gr. 9,5 cm

	ŚCIANY PROJEKTOWANE WEWNĘTRZNE
S 7	ŚCIANA Z BLOKÓW GAZOBETONOWYCH, GR. 12 cm: S7 A – TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY GR.0,5 cm OBUSTRONNIE S7 B – TYNK J.W. JEDNOSTRONNIE. PŁYTKI CERAMICZNE JEDNOSTRONNIE S7 C – PŁYTKI CERAMICZNE OBUSTRONNIE
S 8	DO WIENCA SCHODÓW ŚCIANA Z BLOKÓW SILKA, GR. 24 cm, OTYNKOWANA OBUSTRONNIE TYNKIEM MINERALNYM GR. 1,5 cm. ODPORNOŚĆ OGNIOWA REI 120. PONIZEJ CEGŁA PEŁNA GR. 24 cm, OTYNKOWANA OBUSTRONNIE TYNKIEM MINERALNYM GR. 1,5 cm
S 9	ŚCIANA Z BLOKÓW SILKA GR. 24 cm, OTYNKOWANA OBUSTRONNIE TYNKIEM MINERALNYM GR. 1,5 cm. ODPORNOŚĆ OGNIOWA REI 120.
S 10	ŚCIANA Z BLOKÓW GAZOBETONOWYCH GR. 18 cm: - TYNK CIENKOWARSTWOWY GR. 0.5 cm JEDNOSTRONNIE, MALOWANY - OCIEPLENIE STYROPIAN GR. 8 cm - TYNK SILIKATOWY CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE, MALOWANY
S 11	ŚCIANA DZIAŁOWA RIGIPS 3.40.05, REI60, GR. 12,5 cm, WYSOKOŚĆ 534 cm, MOCOWANA GÓRĄ DO BELEK STROPOWYCH (spód belek na wysokości 534 cm od podłogi). W NAROŻNIKACH (NAD SUFITEM): STĘŻENIA WG OPISU. - KONSTRUKCJA CW/UW 75 ULTRASTIL - WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA O GĘSTOŚCI MIN. 14 kg/m3 (ze względu na izolacyjność akustyczną) - POSZYCIE NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ, OBUSTRONNE, PODWÓJNA PŁYTA GR.12,5 mm: S11 A - PŁYTA TYP A, MALOWANA S11 B - STRONA SUCHA - PŁYTA TYP A MALOWANA, STRONA MOKRA - PŁYTA TYP H2 + PŁYTKI CERAMICZNE
S 12	ŚCIANA DZIAŁOWA RIGIPS 3.40.05, REI 60, GR. 12,5 cm, WYSOKOŚĆ 255 cm. KONSTRUKCJA GÓRNEJ KRAWĘDZI ŚCIANKI POWINNA UWZGLĘDNIAĆ MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU PROFILI OBWODOWYCH SUFITÓW SAMONOŚNYCH. W NAROŻNIKACH (NAD SUFITEM): STĘŻENIA WG OPISU. - KONSTRUKCJA CW/UW 75 ULTRASTIL - WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA O GĘSTOŚCI MIN. 10 kg/m3 - POSZYCIE NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ, OBUSTRONNE, PODWÓJNA PŁYTA GR.12,5 mm TYP H2 + PŁYTKI CERAMICZNE (OBUSTRONNIE)
S 13	ŚCIANA SZACHTU INSTALACYJNEGO RIGIPS 3.50.20 GR.10,5 cm. REI 60, NA KONSTRUKCJI Z PROFILI 2xCW/UW 75. POSZYCIE JEDNOSTRONNE 2xPŁYTA GK TYP DFH2 GR. 15,0 mm, WYPEŁNIENIE WEŁNA MIENRALNA O GĘSTOŚCI MIN. 35 kg/m3 S13A – ŚCIANA J.W. + OKŁADZINA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH
S 14	ŚCIANA GK NA KONSTRUKCJI Z PROFILI CW/UW 75, PODWÓJNE POSZYCIE JEDNOSTRONNE PŁYTA GK GR. 12,5 mm, TYP H2 + PŁYTKI CERAMICZNE. WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA.

UWAGI:
- Wymiarowanie ścian istniejących z uwzględnieniem grubości tynku, ściany projektowane - stan surowy
- Wymiary nowych elementów sprawdzać na budowie przed złożeniem zamówienia na dany element
- Rysunek uwzględniać łącznie z opisem oraz projektami branżowymi
- Bruzdy, przejścia przez przegrody i uszczelnienia związane z wykonaniem instalacji - wg projektów branżowych oraz wymogów normowych konstrukcyjnych

JEDNA STREFA ZL III OBEJMUJĄCA PARTER ORAZ I PIĘTRO: 653,0 M²

Powierzchnia użytkowa budynku:
- Parter: 325,33 M²
- 1.piętro: 327,32 M²
P.U. BUDYNKU ŁĄCZNIE: 652,65 M²

Maksymalna ilość osób w budynku: 83
(w tym 3 pracowników)
- na parterze: 58 (w tym 2 pracowników)
- na 1.piętrze: 25 (w tym 1 pracownik)

LEGENDA:
- Ściany istniejące
- Ściany projektowane
- Wyburzenia i rozbiórki ścian i stałych elementów wyposażenia
- Docieplenie systemowe ścian istn. od wewnątrz - wg opisu
- Ściany działowe systemowe GK projektowane

INWESTOR: **GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE**
ul. Rynek - Ratusz 1, 55 - 080 Kąty Wrocławskie
tel. +48 (71) 390 72 00
fax +48 (71) 390 72 01
urzad@katywroclawskie.pl

PROJEKTANT: Vertigo Margareta Jarczewska
ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław
TEL/FAX +48 (71) 347 87 51, +48 609 473 093
email: mvertigo@acrobat.com.pl

TEMAT: "Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich"

ADRES: Kąty Wrocławskie
dz. nr 5, 7, 8/4, 19/2, 26, 39, 40/6, 45, 47, 62/2, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82, 92, 97/13, 99/5, 98/1, 113, 115, 127 am-13
obręb: Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie

architektura	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Margareta Jarczewska	04/02/DOIA	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Katarzyna Gardziej		
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch. Maria Macalik	151/78/UW	

STADIUM: PB	BRANŻA: Projekt architektoniczno-budowlany		
SKALA: 1:50	DATA: 05.2015	NUMER RYSUNKU: MJ1502_PB_A01	NR RYSUNKU: A-2

NAZWA RYSUNKU: RZUT 1.PIĘTRA (POZIOM +3,40)