

LEGENDA

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY DO USUNIĘCIA
- PROJEKTOWANE ŚCIANY Z BLOCZKÓW SILKA KL. K10 NA ZAPRAWACH CIENKOWARSTWOWYCH MARKI M5MPa CEGŁY PEŁNEJ KL. 10 (15)MPa NA ZAPRAWACH MARKI M 5MPa
- PROJEKTOWANE ŚCIANY Z BLOCZKÓW YTONG PP2.5 /0.4
- PROJEKTOWANE ELEMENTY ŻELBETOWE C 20 / 25 (B25)
- OBUDOWA EL. WIĘŹBY PŁYTAMI PROMAXON
- ELEMENTY DO USUNIĘCIA

PD	dachówka 2x	2.0 cm
	łaty	4.0 cm
	kontrłaty	4.5 cm
	folia	0.03 cm

PD 0	dachówka 2x	2.0 cm
	łaty	4.0 cm
	kontrłaty	3.5 cm
	folia	0.03 cm
	płyty promat	1.0 cm
	łaty pod płytą co 40cm	4.0 cm

St 6	deski	3.2 cm
	ruszt sufitu (stal)	3.0 cm
	płyty G-K	1.25 cm

pomost	kraty pomostowe	2.5 cm
	belki I140	14.0 cm
	ruszt sufitu (stal)	3.0 cm
	płyty G-K	1.25 cm

St 5	deski	3.2 cm
	folia paroprzepuszczalna	0.025 cm
	wełna szklana	20.0 cm
	deskowanie ażurowe	2.4 cm
	folia paroszczelna	0.02 cm
	pustka	121.0 cm
	ruszt sufitu (stal)	3.0 cm
	płyty promaxon	1.00 cm

St 4	suchy jastrych	2.5 cm
	belki I140	14.0 cm
	folia	0.03 cm
	styropian	16 cm
	keramzyt	3.0 cm
	płyty WPS	4.0 cm
	tynk	1.0 cm

St 3	płytki ceram na kleju	2.0 cm
	warstwa wyrównawcza	5.0 cm
	belki I180	18.0 cm
	folia	0.03 cm
	styropian	6.0 cm
	keramzyt	3.0 cm
	płyty WPS	4.0 cm
	wełna lamela	6.0 cm
	tynk	1.0 cm

St 2	posadzka wg arch	0.5 cm
	płyta żelbetowa	8.0 cm
	belki stalowe obudowane Promat lub natrysk tynk ppoż.	
	wełna lamelowa	16 cm
	tynk	1.0 cm

St 1	posadzka PCV	0.5 cm
	wylewka anhydryt	3.5 cm
	folia	0.03 cm
	styropian akustyczny	1.5 cm
	istniejąca płyta żelbetowa	12.0 cm
	tynk	1.0 cm

St 1A	płytki na kleju	2 cm
	folia w płynie	0.03 cm
	wylewka anhydryt	3.5 cm
	istniejąca płyta żelbetowa	12.0 cm
	tynk	1.0 cm

INWESTOR:
GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
ul. Rynek - Ratusz 1, 55 - 080 Kąty Wrocławskie
tel. +48 (71) 390 72 00
fax +48 (71) 390 72 01
urzad@katywroclawskie.pl

PROJEKTANT:
Vertigo Margareta Jarczewska
ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław
TEL/FAX +48 (71) 347 87 51, +48 609 473 093
e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl

TEMAT: "Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich"

ADRES: Kąty Wrocławskie
dz. nr 5, 7, 8/4, 19/2, 26, 39, 40/6, 45, 47, 62/2, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82, 92, 97/13, 99/5, 98/1, 113, 115, 127 am-13
obręb: Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie

konstrukcje — NR UPRAWNIEŃ: — PODPIS:

PROJEKTANT: mgr inż. Tomasz Dobras — 538/94/UW
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tomasz Wojtaś — 84/93/UW

STADIUM:	BRANŻA:		
PW	Projekt architektoniczno -budowlany		
SKALA: 1:50	DATA: 05.2015	SYMBOL RYSUNKU: MJ1502_PB_K01	NR RYSUNKU: K-6

TEMAT RYSUNKU:
PRZEKRÓJ B-B