

ELEWACJA BOCZNA POŁUDNIOWO - WSCHODNIA

Opis na rysunku	Rodzaj robót
1	Rozbiórki elementów wtórnych
2	Cegła licowa – oczyszczenie i renowacja – wg opisu
3	Ściany licowane cegłą - przemurowania lica. Patrz UWAGI
4	Ściany licowane cegłą - przemurowanie elementów blokowych
5	Ściany licowane cegłą – nadmurowanie warstwy cegły (na płasko) na obu szczytach i podstawach czterech akroterionów
6	Odtworzenie gzymsu kapnikowego w świetle wtórnie powiększonych okien (element żelbetowy w okładzinie klinkierowej z zachowaniem wątku)
7	Parapety zewn. projektowane – cegła klinkierowa na sztorc (krawędź parapetu delikatnie wyoblona)
8	Parapety zewn. projektowane – płytki klinkierowe w rozmiarze wozówki cegły
9	Tynki zewnętrzne – skucie i wykonanie nowych
10	Tynki zewnętrzne projektowane – opaski i ościeża wtórnych otworów w elewacji tylnej
11	Profile sztukatorskie – pobranie wzoru, skucie i wykonanie nowych
12	Elementy sztukatorskie projektowane z odtworzeniem obrysu oryginalnego elementu
13	Malowanie – farba elewacyjna o wysokiej paroprzepuszczalności kolor Keim 9144 Patrz UWAGI
14	Malowanie – farba elewacyjna o wysokiej paroprzepuszczalności kolor terakoty

Opis na rysunku	Rodzaj robót
16	Elementy granitowe – projektowane
17	Elementy żeliwne – renowacja z malowaniem w kolorze grafitowym
18	Okna – wymiana stalowych na nowe, konstrukcja aluminium (w tym okna ppoż.), kolor RAL 7043
19	Drzwi zewnętrzne – wymiana na nowe, konstrukcja aluminiowe kolor RAL 7043
20	Żaluzje wentylacyjne w kolorze grafitowym – montaż po wewnętrznej stronie otworu
21	Wymiana rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich na wykonane z blachy tytan-cynk
22	Projektowane obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk
23	Uchwyty flagowe projektowane pojedyncze – 2 sztuki, kolor grafitowy
24	Oprawa oświetlenia zewnętrznego projektowana – kolor grafitowy
25	Zabezpieczenia przed ptakami
26	Tablica pamiątkowa projektowana – szkło hartowane na dystansach
27	Wymiana pokrycia dachowego – dachówka ceramiczna karpiówka podwójnie w koronkę, kolor naturalny czerwony
28	Płotki śniegowe ocynk malowane w kolorze pokrycia dachowego

RYSUNKI UWZGLĘDNIAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM

UWAGI:

- Zakres koniecznych przemurowań zweryfikować po uzyskaniu dostępu z rusztowań do elewacji i kontrolować na bieżąco.
- Cegły i kształtki do przemurowań i uzupełnień dobrać kolorystycznie w odniesieniu do odczyszczonych cegieł oryginalnych
- Podczas prac remontowych zwrócić uwagę na zachowanie i odtwarzanie prawidłowego wątku i układu kolorystycznego cegieł (cegła w trzech kolorach tworząca dekoracyjny deseń na elewacjach)
- Metoda czyszczenia elewacji ceglanych nie może naruszać naturalnej warstwy spieku na ceglach i musi ograniczać stopień zamoczenia ścian z uwagi na rozległe powierzchniowe zniszczenia lica cegieł i zwiększoną podatność cegły na chłonięcie wody. Wobec występowania na obiekcie słabego podłoża ceglanego zastosowanie metody czyszczenia należy poprzedzić wykonaniem reprezentatywnej próby i uzyskać zgodę nadzoru na jej stosowanie.
- Malowanie elementów tynkowanych – wymagana próba wymalowań dla ostatecznej akceptacji koloru
- Wymiary nowych elementów sprawdzać na budowie przed złożeniem zamówienia na dany element
- Instalacja odgromowa – wymiana wg części: instalacje elektryczne

INWESTOR:
GMINA K¥TY WROC£AWSKIE
ul. Rynek - Ratusz 1, 55 - 080 K¹ty Wroc³awskie
tel. +48 (71) 390 72 00
fax +48 (71) 390 72 01
urzad@katywroclawskie.pl

PROJEKTANT:
Vertigo Margareta Jarczewska
ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław
TEL/FAX +48 (71) 347 87 51, +48 609 473 093
e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl

TEMAT:
"Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich"

ADRES:
Kąty Wrocławskie
dz. nr 5, 7, 8/4, 19/2, 26, 39, 40/6, 45, 47, 62/2, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82, 92, 97/13, 99/5, 98/1, 113, 115, 127 am-13
obręb: Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie

architektura

		NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Margareta Jarczewska	04/02/DOIA	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż.arch. Maria Macalik	151/78/UW	

STADIUM:	BRANŻA:		
PW	Projekt architektoniczno-budowlany		
SKALA: 1:100	DATA: 05.2015	SYMBOL RYSUNKU: MJ1502_PW_A01	NR RYSUNKU: A-10

TEMAT RYSUNKU:
ELEWACJA BOCZNA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA