

ZESTAWIENIE STALI KSZTAŁTOWEJ S235 (St3Sx)
KARATY POMOSTOWE K0-1

K0-1 oczka
25,5/25,5 płaskownik 30x3 500X1000 10szt. 18,0kg/szt=180kg
25,5/25,5 płaskownik 30x3 500X700 5szt. 13.2kg/szt= 66kg
razem 246kg

Np-10 2xL19/ D 150

ZESTAWIENIE STALI KSZTAŁTOWEJ S235 (St3Sx)

nr -	oznaczenie	długość [m]	ilość [szt]	ciężar jednostkowy [kg/m]	ciężar sumaryczny [kg]
Bs-2	I 140	3,05	4	14,40	175,68
Bs-3	I 140	1,80	5	14,40	129,60
Np-7	I 120	1,50	4	11,20	67,20
Np-8	I 140	1,55	2	14,40	44,64
Np-9	I 160	2,60	6	17,90	279,24
bL.2	bl 10mm 200mm	0,18	8	15,70	22,60
bL.3	bl 10mm 100mm	0,30	5	7,85	11,78
ciężar łączny [kg]					730,74

UWAGI
- Przed przystąpieniem do prac oczyścić wnętrza oraz skuć tynk ścian, zdemontować zbędne wyposażenie
- Sprawdzić czy filary nie wykonano z pustką w środku oraz wytypować miejsca pobrania próbek do badania wytrzymałości ścian, ocenić stan widocznej od wnętrza cegły
- Rozbiórki elementów oraz ich wzmocnienia czy przemurowania wykonywać na odciążonej konstrukcji oraz zabezpieczonej poprzez podstemplowania
- Zbrojenie płyty stropowej istniejącej w miejscu rozbieranych schodów zachować w celu połączenia z projektowanymi nowymi schodami
- Przed wykonaniem otworów drzwiowych najpierw osadzić belki nadproża, następnie wykonać otwór
- Nowe ściany przewiązać ze ścianami istniejącymi systemowymi wkładkami zbrojeniowymi SILKA Ytong wklejając je w ściany istniejące
- Przemurowania i uzupełnienia cegieł w ścianach zewnętrznych na elewacji wykonywać w porozumieniu z projektantami po wytypowaniu miejsc do naprawy
- Zapoznać się zdokumentacją projektową przed rozpoczęciem prac, zweryfikować pod względem zgodności wymiarowej oraz zgodności ze stanem faktycznym elementów konstrukcyjnych (w trakcie prac projektowych z uwagi na użytkowanie obiektu nie można było odkryć wszystkich elementów),
- poziomy nadproży zweryfikować w uzgodnieniu z branżą arch.
- Materiały zamawiać po weryfikacji wymiarowej potwierdzonej przez inspektora nadzoru lub projektantów
- Prace wykonywać zgodnie ze sztuką bdowlaną, przepisami prawa budowlanego oraz BHP
- W przypadku wątpliwości lub niejasności skontaktować się z projektantami w celu ich wyjaśnienia. Dopiero po ich wyjaśnieniu przystąpić do wykonywania prac.
- niejasności zgłaszać z wyprzedzeniem.
- Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami branżowymi

LEGENDA
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY DO USUNIĘCIA
- PROJEKTOWANE ŚCIANY Z BLOCZKÓW SILKA kL K10 NA ZAPRAWACH CIENKOWARSTWOWYCH MARKI M5MPa CEGŁY PEŁNEJ kL. 10 (15) MPa NA ZAPRWACH MARKI M 5MPa
- PROJEKTOWANE ŚCIANY Z BLOCZKÓW YTONG PP2,5 /0,4
- PROJEKTOWANE ELEMENTY ŻELBETOWE C 20 / 25 (B25)
- PROJEKTOWANE SCIANKI SYSTEMOWE W LEKKIEJ ZABUDOWIE G-K
- ELEMENTY ISTNIEJĄCE
- ELEMENTY DO USUNIĘCIA
- PROJEKTOWANE UZUPEŁNIENIA

STAL KONSTUKCYJNA S 235 (St3SX)

BLOCZKI YTONG PP2.5 / 0,4 (KLASA 2.5 MPa) NA ZAPRAWACH CIENKOWARSTWOWYCH M 1,5MPa

BLOCZKI SILKA kL K 10 MPa NA ZAPRAWACH CIENKOWARSTWOWYCH MARKI M 5 MPa

CEGŁA PEŁNA kL. K 10 ;15 MPa NA ZAPRAWACH MARKI M 5 MPa

BETON KONSTRUKCYJNY C 20 / 25 (B 25)

ELEMENTY OBUDOWY P.POŻ PŁYTY PROMAXON Typ A WRAZ AKCESORIAMI SYTEMOWYMI

INWESTOR: **GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE**
ul. Rynek - Ratusz 1, 55 - 080 Kąty Wrocławskie
tel. +48 (71) 390 72 00
fax +48 (71) 390 72 01
urzad@katywroclawskie.pl

PROJEKTANT: Vertigo Margareta Jarczewska
ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław
TEL/FAX +48 (71) 347 87 51, +48 609 473 093
e-mail: myvertigo@poczta.onet.pl

TEMAT: "Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich"

ADRES: Kąty Wrocławskie
dz. nr 5, 7, 8/4, 19/2, 26, 39, 40/6, 45, 47, 62/2, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82, 92, 97/13, 99/5, 98/1, 113, 115, 127 am-13
obręb: Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie

konstrukcja	BR.UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Tomasz Dobras		538/94/UW
SPRAWDZAŁ(A): mgr inż. Tomasz Wojtaś		84/93/UW

STADIUM: PB | BRANŻA: Projekt architektoniczno -budowlany
SKALA: 1:50 | DATA: 05.2015 | NUMER RYSUNKU: MJ1502_PB_K01 | NR RYSUNKU: K-3

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PIĘTRA