

STAL KONSTUKCYJNA S 235 (St3SX)

BLOCZKI YTONG PP2,5 / 0,4 (KLASA 2.5 MPa) NA ZAPRAWACH CIENKOWARSTWOWYCH M 1,5MPa

BLOCZKI SILKA kL K 10 MPa NA ZAPRAWACH CIENKOWARSTWOWYCH MARKI M 5 MPa

CEGŁA PEŁNA kL. K 10 ;15 MPa NA ZAPRAWACH MARKI M 5 MPa

BETON KONSTRUKCYJNY C 20 / 25 (B 25)

ELEMENTY OBUDOWY P.POŻ PŁYTY PROMAXON Typ A gr 10mm WRAZ AKCESORIAMI SYTEMOWYMI

ZESTAWIENIE STALI KSZTAŁTOWEJ S235 (St3Sx)

nr -	oznaczenie	długość [m]	ilość [szt]	ciężar jednostkowy [kg/m]	ciężar sumaryczny [kg]
Bs-4	I 180	3,20	6	21,90	420.48
Bs-5	I 160	3,20	4	17,90	229,12
Np-1	I 140	1,90	2	14,40	54.72
Np-2	I 140	1,40	2	14,40	40,32
Np-3	I 140	2,10	2	14,40	60.48
Np-4	I 140	1,55	2	14,40	44.64
Np-5	I 120	2,65	12	11,20	356,16
pd-0	L 60x40x6	3,96	2	4,46	35,32
Np-6	I 160	2,50	2	17,90	89,50
bL.1	bl 10mm 250mm	0,30	20	19.63	117,75
ciężar łączny [kg]					1448.49

UWAGI

- Przed przystąpieniem do prac oczyścić wnętrza oraz skuć tynk ścian, zdemontować zbędne wyposażenie
- Sprawdzić czy filary nie wykonano z pustką w środku oraz wytypować miejsca pobrania próbek do badania wytrzymałości ścian, ocenić stan widocznej od wnętrza cegły
- Dokonać weryfikacji zbrojenia istniejących elementów żelbetowych metodami nieniszczącymi i porównać je w kilku odkrywkach z odczytami weryfikacyjnymi.
- Rozbiórki elementów oraz ich wzmocnienia czy przemurowania wykonywać na odciążonej konstrukcji oraz zabezpieczonej poprzez podstemplowania
- Ściankę klatki schodowej przy wejściu głównym wykonywać po wcześniejszym podstemplowaniu stropu, odcinkami tak aby nie dopuścić do zmiany schematu statycznego elementów żelbetowych
- Przed wykonaniem otworu do pom. 0,P.12 (podr. magazyn książek) wykonać projektowane słupy S-1, a następnie osadzić nadproże oraz wykonać otwór
- Nowe ściany przewiązać ze ścianami istniejącymi systemowymi wkładkami zbrojeniowymi SILKA Ytong wklejając je w ściany istniejące
- poziomy nadproży skorelować z branżą architektoniczną
- Przemurowania i uzupełnienia cegieł w ścianach zewnętrznych na elewacji wykonywać w porozumieniu z projektantami po wytypowaniu miejsc do naprawy
- Zapoznać się z dokumentacją projektową przed rozpoczęciem prac, zweryfikować pod względem zgodności wymiarowej oraz zgodności ze stanem faktycznym elementów konstrukcyjnych (w trakcie prac projektowych z uwagi na użytkowanie obiektu nie można było odkryć wszystkich elementów).
- Materiały zamawiać po weryfikacji wymiarowej potwierdzonej przez inspektora nadzoru lub projektantów
- Prace wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami Prawa budowlanego oraz BHP
- W przypadku wątpliwości lub niejasności skontaktować się z projektantami w celu ich wyjaśnienia. Dopiero po ich wyjaśnieniu przystąpić do wykonywania prac.
- niejasności zgłaszać z wyprzedzeniem.
- rysunek rozpartywać łącznie z pozostałymi rysunkami branżowymi

LEGENDA

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY DO USUNIĘCIA
- PROJEKTOWANE ŚCIANY Z BLOCZKÓW SILKA kL K10 NA ZAPRAWACH CIENKOWARSTWOWYCH MARKI M5MPa CEGŁY PEŁNEJ kL. 10 (15) MPa NA ZAPRAWACH MARKI M 5MPa
- PROJEKTOWANE ŚCIANY Z BLOCZKÓW YTONG PP2,5 /0,4
- PROJEKTOWANE ELEMENTY ŻELBETOWE C 20 / 25 (B25)
- PROJEKTOWANE UZUPEŁNIENIA I NAPRAWY Z CEGŁY PEŁNEJ kL. 10 MPa NA ZAPRAWACH MARKI M 5MPa
- ELEMENTY ISTNIEJĄCE
- ELEMENTY DO USUNIĘCIA
- PROJEKTOWANE UZUPEŁNIENIA

INWESTOR: **GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE**
ul. Rynek - Ratusz 1; 55 - 080 Kąty Wrocławskie
tel. +48 (71) 390 72 00
fax +48 (71) 390 72 01
urzad@katywroclawskie.pl

PROJEKTANT: Vertigo Margareta Jarczewska
ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław
TEL/FAX +48 (71) 347 87 51, +48 609 473 093
email:c mjvertigo@poczta.onet.pl

TEMAT: "Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich"

ADRES: Kąty Wrocławskie
dz. nr 5, 7, 8/4, 19/2, 26, 39, 40/6, 45, 47, 62/2, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82, 92, 97/13, 99/5, 98/1, 113, 115, 127 am-13
obręb: Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie

konstrukcje — NR UPRAWNIEŃ: — PODPIS:

PROJEKTOWAŁ: mgr Inż. Tomasz Dobras 538/94/UW
SPRAWDZAJĄCY: mgr Inż. Tomasz Wojtaś 84/93/UW

STADIUM: PB — BRANŻA: Projekt architektoniczno -budowlany

Format: 1:50 — DATA: 05.2015 — NUMER ARCHIWUM: MJ1502_PB_K01 — NR RYSUNKU: K-2

TREŚĆ RYSUNKU: RZUT PARTERU