

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ A III (34GS)

nr -	średnica [mm]	długość [m]	ilość [szt]	długość sumaryczna [m]	
				#10	#16
1	#10	1.89	10	18,90	
2	#10	2,36	17	40.12	
3	#10	2,21	3	6.63	
4	#10	2.37	1	2,37	
5	#10	2.05	3	6.15	
6	#10	2.10	7	14,70	
7	#10	2.52	13	32.76	
8	#10	2.26	4	9.04	
9	#10	2.26	2	4.52	
10	#10	0.65	4	4,50	
11	#10	0.33	4	2,60	
13	#16	1.13	3		3.39
długość łączna [m]				142,29	13,39
ciężar jednostkowy [kg/m]				0,888	1.578
ciężar łączny [kg]				126,35	5,35

Uwaga
lokalizację haków oraz wymiary wnęk na haki ustalić z dostawcą dźwigu

STAL ZBROJENIOWA A-III (34GS)
BETON C 20/25 (B25) W4
PODBETON C 12/16 (B15)

INWESTOR:
GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
ul. Rynek - Ratusz 1, 55 - 080 Kąty Wrocławskie
tel. +48 (71) 390 72 00
fax +48 (71) 390 72 01
urzad@katywroclawskie.pl

PROJEKTANT:
Vertigo Margareta Jarczewska
ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław
TEL/FAX +48 (71) 347 87 51, +48 609 473 093
e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl

TEMAT:
"Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich"

ADRES:
Kąty Wrocławskie
dz. nr 5, 7, 8/4, 19/2, 26, 39, 40/6, 45, 47, 62/2, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82, 92, 97/13, 99/5, 98/1, 113, 115, 127 am-13
obręb: Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie

konstrukcje — NR UPRAWNIEŃ: — PODPIS:

PROJEKTANT: mgr inż. Tomasz Dobras — 538/94/UW
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tomasz Wojtaś — 84/93/UW

STADIUM:	BRANŻA:		
PW	Projekt architektoniczno-budowlany		
SKALA: 1:20	DATA: 05.2015	SYMBOL RYSUNKU: MJ1502_PB_K01	NR RYSUNKU: K-12

TEMAT RYSUNKU:
PŁYTA NADSZYBIA DŹWIGU