

WIDOK zjazd na pola uprawne


650

450 / jak na PZ

granica działki drogowej

granica działki drogowej

75
100



LEGENDA

- NAWIERZCHNIA
- NAWIERZCHNIA ZJAZD NA POSESJE
- ZIELEŃ NISKA
- POBOCZE WZMOCNIONE KRUSZYWO 0/31,5 mm

PRZEKRÓJ ZJAZD

ETAPOWANIE WYKONANIA ZJAZDU

ETAP I – PODBUDOWA TŁUCZNIOWA


ETAP II – REPROFILACJA PODBUDOWY I WYKOANIE WARSTWY BITUMICZNEJ

Jezdnia
objęta opracowaniem
ETAP II

Zjazd
objęty opracowaniem
ETAP II


Jezdnia
objęta opracowaniem
ETAP I

Zjazd
objęty opracowaniem
ETAP I



warstwa ścieralna AC 11 S 35/50 o gr.4 cm
Skroplenie międzywarstwowe w ilości do 0,5-0,7 kg/m² asfaltu pozostającego
warstwa wiążąca AC 16 W 35/50 o gr.8cm
Skroplenie międzywarstwowe w ilości do 0,5-0,7 kg/m² asfaltu pozostającego
Podbudowa mieszanka mineralna
0/63 mm jak dla KR2 o gr.20 cm
Warstwa stabilizacji Rm>1,5MPa gr. 15 cm
doprowadzenie do G1 w miejscach wątpliwych

warstwa ścieralna AC 11 S 35/50 gr.4 cm
Skroplenie międzywarstwowe w ilości do 0,5-0,7 kg/m² asfaltu pozostającego
Podbudowa mieszanka mineralna
0/31,5 mm o gr.17 cm
Warstwa odsaczająca (piasek) gruby o gr.12cm



Pojedyncze powierzchniowe utwardzenie -grys 6,3 -10mm w ilości 7 dcm³/m²
Skroplenie międzywarstwowe w ilości do 0,5-0,7 kg/m² asfaltu pozostającego
Podbudowa mieszanka mineralna
0/63 mm jak dla KR2 o gr.20 cm
Warstwa stabilizacji Rm>1,5MPa gr.15 cm doprowadzenie do G1 w miejscach wątpliwych

Podbudowa mieszanka mineralna
0/31,5 mm o gr.12 cm
Warstwa odsaczająca (piasek) gruby o gr.12cm

Investor	URZĄD MIASTA I GMINY w KĄTACH WROCŁAWSKICH ul.Ratusz nr1,55-080 Kąty Wrocławskie		
Jednostka projektowa	Zakład Budowlano-Projektowy "MARBUD" 53-534 Wrocław, ul. T. Zielińskiego 26/17		
Nazwa i adres	dz.nr58dr,224dr,160drAM001,0br.Gniechowice dz.nr646/56,645w AM-001 ,0br.Gniechowice		
Tytuł rysunku	RYSUNEK KONSTRUKCYJNY PRZEKRÓJ - WIDOK ZJAZD		
Projektant	mgr inż. Marek Jakob	Nr uprawnień bud. 17/96UW	Podpis
Skala	1:50	Data czerwiec 2016	Nr rysunku K-2
			RYSUNKI i SZKICE