



# Gmina Kały Wrocławskie-Sadków

1. Wartości rzędnych oraz głębokości osi istniejących sieci podziemnych podano w przybliżeniu.
  2. W rejonie istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy kontrolne a roboty wykonywać ręcznie.
  3. Skrzyżowania i zbliżenia do istniejących linii kablowych zabezpieczyć rurami osłonowymi
  4. Na skrzyżowaniach z siecią wod-kan, gdzie odległość w pionie jest mniejsza niż 20cm w świetle rur, zastosować rury osłonowe.
  5. Skrzyżowania i zbliżenia do istniejących kabli telekomunikacyjnych należy zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną grubościenną.
  6. Istnieje możliwość wystąpienia kolizji, które należy rozwiązać w trakcie wykonywania robót. W przypadku natrafienia na nie namieszone na mapę kable lub rurociągi należy powiadomić o tym ich właścicieli.
  7. Istnieje możliwość niekontrolowanego pojawienia się wód gruntowych w wykopie, w związku z czym można zaistnieć konieczność dodatkowego odwodnienia.
  8. Informacje o technologii posadowienia kanałów, obsypce, zasypce i wymianie gruntów gruntów podano w opisie technicznym.
  9. Przed rozpoczęciem prac na danym odcinku należy potwierdzić rzeczywisty przebieg i głębokość istniejących sieci i przyłączy kanalizacyjnych i wodociagowych.
- W razie wystąpienia rozbieżności, ewentualne zmiany uzgodnić z projektantem.



<p><b>DPE EKORAJ Sp. z o.o.</b></p> <p>56-195 Wrocław, ul. Pukierkiego 1          tel.: 071 342 82 00, fax.: 071 342 02 86</p>	
<p><b>Projektował:</b></p> <p>mgr inż. Katarzyna Szabo</p> <p><b>Opracował:</b></p> <p>mgr inż. Magdalena Jędrzejewska</p>	<p>116101000/1</p> <p>11/4/00000</p>
<p><b>Projektant:</b></p> <p>Grupa Inżyn. Wroclawskie          55-080 Kądy Wrocławskie</p>	
<p><b>Nazwa obiektu budowlanego:</b></p> <p>Budowa i nadzór (dziejowny) odpowiedzialności z ul. Słowackiej          w Ścisłowie, km 1,49 Wrocławskie</p>	
<p><b>Nazwa gminy:</b></p> <p>Prof. (nazwa) (dziejowny) Kci</p>	<p><b>Data:</b></p> <p>03.2015</p> <p><b>Skala:</b></p> <p>1 : 100 2/5</p> <p><b>Nr rys.</b></p>