


STAROSTA POWIATU WROCŁAWSKIEGO
Powiatowy Zakład Kształcenia we Wrocławiu
W obszarze oznaczonym linią przerywaną
dokonano aktualizacji treści mowy zastępczej.
Dokumenty z pomiaru uzupełniono przyjęło
do zasobu powiatowego w dniu 24.07.2011
i zewidencjonowano pod nr. 24973/2011
Niniejsze mogą mieć służyć do celów projektowych.
Projektowane obiekty budowane
pozwoleno na ich budowę, nie należy
wykonywać na ich podstawie. Wykaz jednostki
uprawnione do wykonywania prac
Wrocław, 14. 03. 2012r. **Maria Woźna-Moskwa**
(data) (podpis) (pieczęć)



LEGENDA



- słup stalowy okrągły o wysokości max. 6,0m
- oprawa 70W
- wysięgnik rurowy dł. ok. 1,5m

Proj. linia oświetleniowa, kabel YAKY 4x35mm²

Proj. rury osłonowe PEHD

Proj. szafka pomiarowa i oświetleniowa

UWAGA

1. Pod wjazdami na posesze kabel oświetleniowy zabezpieczyć rurą osłonową typu SRS110.
2. Istniejące kable niskiego napięcia w miejscu skrzyżowania z projektowanymi kablami oświetleniowymi oraz w miejscu zbliżenia z fundamentami latarni oświetleniowych należy zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi AI10P5 a na kablach oświetleniowych należy zastosować osłony z rur DVR50
3. W szafce oświetleniowej należy zainstalować zegar astronomiczny do sterowania oświetleniem.
4. Szafkę oświetleniową oraz latarnie 105 oraz 111 należy uziemić stosując uziomy przewód.
5. Wszystkie latarnie połączyć podnarką układaną we wspólnym wykopie z kablem oświetleniowym.
6. W szafce należy przewidzieć możliwość rozbudowy o nowe obwody (2 obwody rezerwowe).
7. Na projektowanych latarniach należy wykonać oznakowanie (numerację) na czerwonym tle.

OPISOWSKA PROJEKTOWA:	ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH WOJCIECH FULBISZEWSKI 55-070 SMOLEC; UL. PORZECZKOWA 14 NIP: 886-135-82-10; REGON: 890482739	
OBIEKT:	BUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM NAWIERZCHNI SMOLEC - UL. GŁOGOWA	
ADRES:	SMOLEC, UL. GŁOGOWA, gm. KATY WROCŁAWSKIE dz.nr 188/55, 188/61, 189/25, 188/60, 189/26, 190/74, 189/27, 190/11, 189/28, 190/18, 189/29, 190/24, 189/30, 190/31, 189/31, 190/39, 189/32, 190/46	
INWESTOR:		P.B. 06.2013
PROJEKTANT:	mgr inż. TOMASZ MIKUŚKIEWICZ	upr.nr 169/DOŚ/08
SPRAWDZIK:	mgr inż. JAROSŁAW GIZEWSKI	upr.nr 175/DOŚ/08
SKALA: 1:500	TYTUŁ RYS. : OSWIĄTLENIE DROGOWE PLAN SYTUACYJNY	NR RYS. 100