


PRZEMOCZNY KONSTRUKCYJNY C-C

ulica Słoneczna


skala 1:50



krawężnik betonowy 15 x 30 x 100 cm
kostka betonowa przykrawężnikowa 16 x 16 x 16 cm
podsyпка cem-piasek 1:4, gr. 3 cm
tława betonowa z C 12/15

KONSTRUKCJA KR-2
betonowa kostka brukowa - gr. 8 cm
odsiewki kamienne 0/7 mm - gr. 4 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o ciągłym uziarnieniu - gr. 20 cm
stabilizacja o Rm=5,0 MPa - gr. 20 cm
warstwa odcinająca z pospółki - gr. 10 cm

betonowa kostka brukowa - gr. 8 cm
odsiewki kamienne 0/7 mm - gr. 2 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - gr. 12 cm
piasek średnioziarnisty - gr. 10 cm



EKORAJ	DPE EKORAJ Sp. z o.o.			
	ul. J.E. Purkyniego 1, 50-155 Wrocław, tel. 071/342-82-05			
	Projektował:	tech. Andrzej Kowalczyk	upr.nr 342/88/UW	
	Opracowała:	tech. Alina Ołenderek		
Inwestor:		Nazwa obiektu budowlanego:		
Gmina Kąty Wrocławskie ul. Rynek - Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie		Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Słonecznej w Sadkowie, gm. Kąty Wrocławskie		
Branża:		Nazwa rysunku:		Nr rys.
DROGOWA		Przekrój konstrukcyjny C-C		7/D
		ulica Słoneczna	Data 09.2014	Skala 1:50