


Studnia deszczowa z  
wpustem płaskim



ELEMENTY STUDZIENEK WPUSTOWYCH

NAZWA ELEMENTU	WYSOKOŚĆ CAŁK. h (mm)
1. DNO OSADNIKOWE	300
2. KRAĞ Z ODPL.YWEM Ø 150 I Ø 200	300
3. KRAĞ BEZ ODPL.YWU	300, 250, 200, 150, 100
4. KRAĞ WIENĆZĄCY POD KRATĘ	300, 250, 200, 150, 100
5. WPUST ULICZNY D500	
6. KOSZ OSADNIKOWY STALOWY	
7. PODBUDOWA- WYLEWKA Z BETONU B10	GRUBOŚCI 10 CM

D.FEE EKORAJ Sp. z o.o.				
-------------------------	--	--	--	--



<b>Investor:</b> Gmina Kąty Wrocławskie ul. Rynek - Rausz 1 55-080 Kąty Wrocławskie <b>Brutto:</b> SANITARNA	50-155 Wrocław, ul. Pułkownika 1 tel.: 071 342 82 05, fax.: 071 342 05 96			
	Projektował:	mgr inż. Katarzyna Sobko	116107IDUW	
	Opracował:	mgr inż. Magdalena Jędrzejewska		
<b>Nazwa obiektu budowlanego:</b> Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Słonecznej w Świdkowie, gm. Kąty Wrocławskie				
<b>Nazwa rysunku:</b> Schemat studzienki wpustowej			<b>Data:</b> 09.2014	<b>Skala:</b> -
				<b>Nr rys.:</b> 9/S