


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B-B
ulica Słoneczna
skala 1:50



obrzeże betonowe 8 x 30 x 100 cm
ława betonowa z C 8/10
betonowa kostka brukowa - gr. 8 cm
odsiewki kamienne 0/7 mm - gr. 2 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - gr. 12 cm
piasek średnioziarnisty - gr. 10 cm

krawężnik betonowy podwyższony 15 x 30 x 100 cm
podsyпка cem-piasek 1:4, gr. 3 cm
ława betonowa z C 12/15

kostka betonowa 16 x 16 x 16 cm
podsyпка cem-piasek 1:4, gr. 3 cm
ława betonowa z C 12/15 bez oporu

KONSTRUKCJA KR-2
betonowa kostka brukowa - gr. 8 cm
odsiewki kamienne 0/7 mm - gr. 4 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o ciągłym uziarnieniu - gr. 20 cm
stabilizacja o Rm=5,0 MPa - gr. 20 cm
warstwa odcinająca z pospółki - gr. 10 cm

obrzeże betonowe 8 x 30 x 100 cm
ława betonowa z C 8/10

betonowa kostka brukowa - gr. 8 cm
odsiewki kamienne 0/7 mm - gr. 2 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - gr. 12 cm
piasek średnioziarnisty - gr. 10 cm

betonowa kostka brukowa - gr. 8 cm
odsiewki kamienne 0/7 mm - gr. 4 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o ciągłym uziarnieniu - gr. 12 cm
stabilizacja o Rm=5,0 MPa - gr. 20 cm
warstwa odcinająca z pospółki - gr. 10 cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY ZE ŚCIEKIEM
0,15
0,15
0,33
0,46

KRAWĘŻNIK BETONOWY PODWYŻSZONY
0,15
0,15
0,30
0,35

KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY
0,15
0,15
0,25
0,35

OBRZEŻE BETONOWE
0,08
0,08
0,25
0,24

ŚCIEK Z KOSTKI BETONOWEJ
0,15
0,26

EKORAU	DFE EKORAU Sp. z o.o.			
	ul. J. E. Purkyniego 1, 50-155 Wrocław, tel. 071/342-82-05			
	Projektował:	tech. Andrzej Kowalczyk	upr.nr 34288/UW	
	Opracował:	tech. Alina Olenderek		
Investor:	Nazwa obiektu budowlanego:			
Gmina Kały, Międzywiecie ul. Rynek, Remisz 55-080 Kały Wrocławskie	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Słonecznej w Sadkowie, gm. Kały Wrocławskie			
Branża:	Nazwa rysunku:		Data	Skala
DROGOWA	Przekrój konstrukcyjny B-B		09.2014	1:50
				Nr rys. 6/D