

PRZEDMIAR ROBÓT				
Zadanie 1 - BOGDASZOWICE - ul. Słoneczna o długości l = 380,0 m i szerokości s= 4,50m. gruntowe 2 x 0,75 m				Pobocze
I.p	Podstawa opracowania Kod pozycji CPV Nr specyfikacji technicz. SST		Jed.	Obmiar
D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-45100000-8				
1	Opis techniczny PRZEDMIAR ROBÓT	Roboty pomiarowe przy tyczeniu dróg i odwodnienia - tyczenie w terenie równinnym. l=380,00m	rycz	1,00
2	Opis techniczny PRZEDMIAR ROBÓT	Skarpowanie pobocza- zdjęcie warstwy ziemi , darni , humusu o gr do15cm, z wywozem materiału do 10 km . W cenie należy uwzględnić utylizację i składowanie. F=380*0,75*2=575,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	570,00
3	Opis techniczny PRZEDMIAR ROBÓT	Regulacja wysokościowa studnie kanalizacji sanitarnej n=3	szt	3,00
4	Opis techniczny PRZEDMIAR ROBÓT	Wykonanie pobocza wzmocnionego z materiału nowego - kruszywo 0/63 mm Szerokość pobocza 0,75 cm , grubość pobocza wzmocnionego min 10-12 cm F=380*0,75*2=575,00 m2	m <sup>2</sup>	570,00
5	Opis techniczny PRZEDMIAR ROBÓT	Profilowanie warstwy górnej z kruszywa zagęszczonego mechanicznie 0/31,5 mm wraz z nadaniem spadków pod warstwę nawierzchni bitumicznej . Powierzchnia reprofiliacji do 5 % Jezdnia główna F=0,05*4,50*380=85,50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	85,50
D-05.03.23 NAWIERZCHNIE Kod CPV-45233000-9				
6	Opis techniczny PRZEDMIAR ROBÓT	Ułożenie nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie tuczniowej - warstwa z AC 16 W 50/70 gr. 5 cm W cnie należy ująć docięcie istniejącej nawierzchni w miejscu włączenia na długości l= 4,50m i rozebranie pasa szerokości 0,25 cm krawędzi wraz z jej odbudową. Jezdnia główna F= 380,00*4,50+15,00+4,50*0,25 =1726,13 m <sup>2</sup> skropienie emulsją w ilości 1.00 kg/m <sup>2</sup> istniejącej podbudowy	m <sup>2</sup>	1 726,13
D-07.01.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV-45233280-5				
7	Opis techniczny PRZEDMIAR ROBÓT	Oznakowanie pionowe w zakresie organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót budowlanych.	•	•
		Opracowanie projektu organizacji ruchu zastępczego	kpl.	1,00
		Wyniesienie w teren , utrzymanie organizacji ruchu tymczasowego na czas wykonywania prac	kpl.	1,00