

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: **Budowa drogi ul. Tymiankowej w Krzeptowie – etap I**

W związku z zapytaniem dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* – w imieniu Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytanie.

Pytanie 1 Czy Wykonawca w wycenie ma ująć wykonanie 19 wpustów deszczowych?

Odpowiedź 1 W zakresie przedmiotu zamówienia jest ewentualna regulacja wysokościowa istniejących wpustów ulicznych

Pytanie 2 Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie całości robót w roku 2015?

Odpowiedź 2 Nie

Pytanie 3 Proszę o uszczegółowienie dotyczące wykonania 2 progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym

Odpowiedź 3 Progi zwalniające należy wykonać z materiału przewidzianego do wykonania nawierzchni jezdni – beton asfaltowy zamknięty typu „S”. Wymiary progów zwalniających typu U-16 a – zgodnie z załącznikiem 4 „Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.):

- długość progu – 3,70 m
- wysokość progu – 0,10 m
- promień łuku progu – 17,2 m
- oznakowanie poziome P-25
- oznakowanie pionowe A-11a z tabliczką T-1, B-33,