ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI POWIATOWEJ NR 1970D

Przekrój poprzeczny 2-2 Skala 1:50



KONSTRUKCJA KR-2 DO ODTWORZENIA

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm - gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20 mm - gr. 7 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o ciągłym uziarnieniu - gr. 20 cm

warstwa odcinająca z pospółki - gr. 20 cm

EKO-RAJ	**Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju** ul. Purkyniego 1, 50-155 Wrocław, tel. 342-82-05			
	Projektował:	tech. Andrzej Kowalczyk	upr.nr 342/88/UW	
	Opracował:	tech. Alina Olenderek		
Inwestor: Gmina Kąty Wrocławskie	Nazwa obiektu budowlanego: Projekt kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Kąty Wrocławskie			
Branża: drogowa	Nazwa rysunku: Odtworzenie nawierzchni jezdni drogowej powiatowej Nr 1970D w miejscowości Baranowice - Bliż. Przekrój poprzeczny 2-2	Data: 09. 2013	Skala: 1 : 50	Rys. nr 5