

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45223820-0 Gotowe elementy i części składowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI KRZEPTÓW - SMOLEC (ul. Wiśniowa) - kanalizacja deszczowa
ADRES INWESTYCJI : gm Kąty Wrocławskie dz obr Krzeptów 47,99,100,111/12,111/35, 111/38; obr Smolec dz. 111/36, 174,
173/108, 173/423, 175/4
INWESTOR : Gmina Kąty Wrocławskie
BRANŻA : ogrodzenie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kosztorysant Barbara Dereś

DATA OPRACOWANIA : październik.2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45223820-0	Ogrodzenie	1	6
2	45110000-1	ogrodzenie rozbiórki	7	7

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45223820-0	Ogrodzenie			
1	ST-04	KNR 2-01 0205-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 10 km 1382*0,3*0,3 (554+57)*1,0*0,3*0,3	m ³ m ³ m ³	124,38 54,99	
					RAZEM	179,37
2	ST-04	KNR 2-02 1801-02 analogia	Cokoły betonowe 0.3x0.3 m z fundamentami 0.3x0.8 m 1382+6,5	m m	 1 388,50	
					RAZEM	1 388,50
3	ST-04	KNR 2-02 1804-12	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,8 m na słupkach stalowych z rur kw50x3 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 1382	m m	 1 382,00	
					RAZEM	1 382,00
4	ST-04	KNR 2-02 1804-13	Zabezpieczenie z drutu kolczastego na słupkach stal-przeniesienie istn. Krotność = 2 1382	m m	 1 382,00	
					RAZEM	1 382,00
5	ST-04	KNR 2-02 1808-11 analiza indywidualna	Wrota o wysokości 1.8 m; szerokość wrót 6,5 m z siatki 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
6	ST-04		droga patrolowa trawiasta szer 4,0m 1382+6,8	m m	 1 388,80	
					RAZEM	1 388,80
2		45110000-1	ogrodzenie rozbiórki			
7	ST-04	KNR 2-02 1808-03 analogia	Demontaż bramy 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00