

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45430000-0	PODŁOGI I POSADZKI			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05				
		129.85	m ²	129.85	
				RAZEM	129.85
2	KNNR 7	Progi i listwy osłaniające - demontaż	m		
d.1	0507-04				
	z.o.3.4.	180.3	m	180.30	
				RAZEM	180.30
3	KNR 4-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0212-01				
		2.73	m ³	2.73	
				RAZEM	2.73
4	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża cementowego - odtłuszczenie powierzchni	m ²		
d.1	0601-01				
		21.64	m ²	21.64	
				RAZEM	21.64
5	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys (M-szpachla renowacyjna+inne 1,5%(odM))	m		
d.1	0601-02				
	wycena indywidualna	15.17	m	15.17	
				RAZEM	15.17
6	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża cementowego - wykucie fragmentu podłoża	m ²		
d.1	0601-05				
		3.25	m ²	3.25	
				RAZEM	3.25
7	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie ubytku w podłożu	m ²		
d.1	0601-07				
		3.25	m ²	3.25	
				RAZEM	3.25
8	ZKNR C-2	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m ²		
d.1	0603-01				
		216.41	m ²	216.41	
				RAZEM	216.41
9	KNR AT-09	Posadzka - izolacja z folii polietylenowej gr. 0,20 mm.	m ²		
d.1	0201-04				
	ANALOGIA	32.18	m ²	32.18	
				RAZEM	32.18
10	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż siatek zbrojeniowych posadzek - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
d.1	0290-03				
		0.71	t	0.71	
				RAZEM	0.71
11	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na ostro	m ²		
d.1	1102-01				
		43.28	m ²	43.28	
				RAZEM	43.28
12	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.1	1102-03				
		129.84	m ²	129.84	
				RAZEM	129.84
13	KNR BC-02	Wylewka samopoziomująca SOLOPLAN 30 o gr. 10 mm na gładkich powierzchniach cementowych	m ²		
d.1	0416-03				
		173.13	m ²	173.13	
				RAZEM	173.13
14	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z płytek ceramicznych płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną wraz z fugą.	m ²		
d.1	1118-07				
		216.41	m ²	216.41	
				RAZEM	216.41
15	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 15x15 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą	m		
d.1	1119-05				
		225.37	m	225.37	
				RAZEM	225.37
16	KNNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe (M=próg+kołki rozporowe+inne)	m		
d.1	0507-04				
		11.93	m	11.93	
				RAZEM	11.93
2	45262500-6	ŚCIANY I SUFITY			

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.2 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.26	m ² m ²	 2.26	 2.26
				RAZEM	2.26
18	KNR AT-40 d.2 0104-01	Skucie zmurszałego tynku 54.72	m ² m ²	 54.72	 54.72
				RAZEM	54.72
19	KNR 4-01 d.2 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.26	m ³ m ³	 1.26	 1.26
				RAZEM	1.26
20	KNR-W 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł (ościeżnic+skrzydło, drzwi stalowe EI60) 25.83	m ² m ²	 25.83	 25.83
				RAZEM	25.83
21	KNR 2-02 d.2 1218-04 analogia	Podokienniki, półki nadgrzejnikowe długości 1,25 m, (M=podokiennik granitowy gr. 3,5cm szerokości do 0,75m wraz z konstrukcją wsporczą+materialy pomocnicze 1,5%) 14	szt. szt.	 14.00	 14.00
				RAZEM	14.00
22	KNR 2-02 d.2 1214-03	Schody stalowe 2	szt. szt.	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
23	KNR 4-01 d.2 0309-06	Wykonanie przewodów spalinowych i wentylacyjnych o przekroju 1x1 ceg. przy użyciu zaprawy cementowo-wapiennej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej (wentylacja Z) 14	m m	 14.00	 14.00
				RAZEM	14.00
24	KNR-W 2-02 d.2 1038-01	Montaż rolet aluminiowych wewnętrznych 8.16	m ² m ²	 8.16	 8.16
				RAZEM	8.16
3	45440000-3	ROBOTY MALARSKIE			
25	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 224	m ² m ²	 224.00	 224.00
				RAZEM	224.00
26	KNR-W 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby. 413.67 185.04	m ² m ² m ²	 413.67 185.04	 413.67 185.04
				RAZEM	598.71
27	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 89.81	m ² m ²	 89.81	 89.81
				RAZEM	89.81
28	KNR 4-01 d.3 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 29.94	m ² m ²	 29.94	 29.94
				RAZEM	29.94
29	KNR 4-01 d.3 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 329.08	m ² m ²	 329.08	 329.08
				RAZEM	329.08
30	KNR 4-01 d.3 1211-08	Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni ponad 0.5 m ² 14.59	m ² m ²	 14.59	 14.59
				RAZEM	14.59
31	KNR 4-01 d.3 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 14.59	m ² m ²	 14.59	 14.59
				RAZEM	14.59
32	KNR 4-01 d.3 1211-04	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 74.39	m ² m ²	 74.39	 74.39
				RAZEM	74.39
33	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 643.01	m ² m ²	 643.01	 643.01

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	643.01
34	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 240.46	m ²		
			m ²	240.46	
				RAZEM	240.46
35	KNR-W 4-01 d.3 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 74.39	m ²		
			m ²	74.39	
				RAZEM	74.39
36	KNR-W 4-01 d.3 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 39.17	m ²		
			m ²	39.17	
				RAZEM	39.17
37	KNR-W 4-01 d.3 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek 240.46	m ²		
			m ²	240.46	
				RAZEM	240.46
4		UTYLIZACJA GRUZU			
38	KNR 19-01 d.4 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy 4.17	m ³		
			m ³	4.17	
				RAZEM	4.17
39	KNR 4-01 d.4 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km 4.17*3	m ³		
			m ³	12.51	
				RAZEM	12.51
40	KALK_ d.4 WŁASNA B-001/2012	Oplata za składowisko i utylizację gruzu. 4.17	m ³		
			m ³	4.17	
				RAZEM	4.17
5		INSTALACJA GAZOWA			
41	KNNR 5 d.5 1005-02 ANALOGIA	Montaż skrzynki zaworu gazu o masie do 10 kg 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

KRZYSZTOF STYPUŁA
mgr inż. budownictwa lądowego
upr. bud. § 5 ust. 1 § 7, § 6 ust. 1 i 3
§ 13 ust. 1 pkt 2, Nr. 173/81/WBPP
54-111 Wrocław, ul. Mragowska 60