Opis do wyceny szacunkowej:

„Porządkowanie terenu ogródków działkowych w Kątach Wrocławskich”

Do wyliczenia szacunkowej wartości robót porządkowo-rozbiórkowych, po zapoznaniu się z terenem, przyjęto niżej wymienione założenia:

1. Powierzchnia terenu podlegająca pracom rozbiórkowo-porządkowym – 6000,00m2
2. Kubaturę budynków murowanych i drewnianych przyjęto na podstawie mapy serwisu wrosip.pl i wizji lokalnej,
3. Ilość gruzu z rozbiórek przyjęto, zakładając grubość ścian 25 cm wys. całkowitą bud. 3,5m oraz brak podziałów wewnętrznych
4. Ilość drzew do wycinki przyjęto po wizji lokalnej i są to tylko drzewa owocowe
5. Grubość warstwy humusu – 30 cm – wywóz na odl do 5 km
6. Wywóz gruzu na odl. 5 km bez kosztów utylizacji

Wszystkie ilości w wycenie są szacunkowe, nie przeprowadzano pomiarów w terenie z powodu braku dostępu do poszczególnych zabudowań.