

PRZEDMIAR ROBÓT opracowany na podstawie obmiarów z natury				
ZYBISZÓW PLAC SPORTOWY				
I.p	Podstawa opracowania Kod pozycji CPV Nr specyfikacji technicz. SST	Opis pozycji przedmiarowej	Jed.	Obmiar
D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
Kod CPV-45100000-8				
1	Opis techniczny	Roboty pomiarowe przy tyczeniu dróg - tyczenie placu boiska długość l=10,00m, szerokość s=10,00 m F=10,00*10,00/10000	ha	0,010
2	Opis techniczny	Zdjęcie warstwy urodzajnej - humusu do gr 15cm z wywozem na odl.do 15 km długość l=10,50m, szerokość s=10,50 m pozostała część do rozplantowania poza obrzeżem (v=2,80m ³)	m ²	110,250
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
D-04.00.00 PODBUDOWY				
Kod CPV-45233000-9				
3	Opis techniczny	Profilowanie mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne F=100m ²	m ²	100,00
D-04.01.01 PODBUDOWY				
Kod CPV-45233000-9				
4	Opis techniczny	Koryto wykonywane w miejscu po zdjęciu humusu z wywozem materiału na odl. do 15 km na gł do 10 cm F=100,00m ²	m ²	100,00
D-04.04.02 PODBUDOWY				
Kod CPV-45233000-9				
5	Opis techniczny	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm Wykonanie podbudowy tłuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 i gr 12 cm F=100,00 m ²	m ²	100,00
D-05.03.23 NAWIERZCHNIE				
Kod CPV-45233000-9				
6	Opis techniczny	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr 6 cm Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 na podsypce cementowo-piaskowej o gr 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	100,00
RAZEM NAWIERZCHNIE				
D-08.03.01 ELEMENTY ULIC				
Kod CPV-45233000-9				
7	Opis techniczny	Obrzeża betonowe 8*30*100 z wykonaniem ław betonowych z betonu B-15 L=4*10,00 m	m	40,00
D-09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA				
Kod CPV=45400000-1				
8	Opis techniczny	Rozplantowanie ziemi i wykonanie trawników siewem dywanowym Rozplantowanie ziemi wykonanie trawników siewem dywanowym V=40*0,7 *0,10 m ³ Wykonanie trawników siewem dywanowym	m ³	2,80
			m ²	28,00