

PRZEDMIAR ROBÓT opracowany na podstawie obmiarów z natury				
PLAC POD KONTENERY - plac pod pojemniki na odpady				
I.p	Podstawa opracowania Kod pozycji CPV Nr specyfikacji technicz. SST	Opis pozycji przedmiarowej	Jed.	Obmiar
D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-45100000-8				
1	Opis techniczny Przedmiar Robót	Roboty pomiarowe przy tyczeniu dróg - tyczenie placu długość l=2,00m, szerokość s=6,00 m F=6,00 * 2,00/10000	ha	0,001
2	Opis techniczny Przedmiar Robót	Zdjęcie warstwy urodzajnej - humusu do gr 15cm z wywozem na odl.do 15 km F=6,15*2,15=13,22 m ² Pozostała część do rozplantowania poza obrzeżem	m ²	13,22
D-04.00.00 POBUDOWY Kod CPV-45233000-9				
3	Opis techniczny Przedmiar Robót	Profilowanie mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne F=6,15*2,15=13,22 m ²	m ²	13,22
D-04.01.01 POBUDOWY Kod CPV-45233000-9				
4	Opis techniczny Przedmiar Robót	Koryto wykonywane w miejscu po zdjęciu humusu z wywozem materiału na odl. do 10km na gł do 10 cm F=6,15*2,15=13,22 m ²	m ²	13,22
D-04.04.02 POBUDOWY Kod CPV-45233000-9				
5	Opis techniczny Przedmiar Robót	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm F=6,0*2,0=12,00m ²	m ²	12,00
D-05.03.23 NAWIERZCHNIE Kod CPV-45233000-9				
6	Opis techniczny Przedmiar Robót	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr 6 cm a podsypce cementowo-piaskowej o gr 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem F=6,0*2,0=12,00m ²	m ²	12,00
D-08.03.01 ELEMENTY ULIC Kod CPV-45233000-9				
7	Opis techniczny Przedmiar Robót	Obrzeża betonowe 8*30*100 z wykonaniem ław betonowych z betonu C15/12,5 L=(4,00+12,00)= 16,00 m	m	16,00
D-09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA Kod CPV=45400000-1				
8	Opis techniczny Przedmiar Robót	Rozplantowanie ziemi i wykonanie trawników siewem dywanowym		
		Rozplantowanie ziemi wykonanie trawników siewem dywanowym V=(0,5*4,00+0,5*6,00) *0,15 =0,75 m ³	m ³	0,75
		Wykonanie trawników siewem dywanowym F=5,00 m ²	m ²	5,00