

PRZEDMIAR - KOTŁOWNIA

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431000-7 Kładzenie płytek
45442100-8 Roboty malarskie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej Gniechowice
ADRES INWESTYCJI : ul. Kątecka 59, Gmina Kąty Wrocławskie
INWESTOR : Gmina Kąty Wrocławskie
ADRES INWESTORA : Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Kąty Wrocławskie
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bożena Brzostocka , Wojciech Przybyła
DATA OPRACOWANIA : 16.03.2011

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.03.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45110000-1		Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne			
1	KNR-W 4-01	SST 02.01.00	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów <o.p.r.I-1> 0.80*1.0*80.0/2	m ³		
d.1	0104-03			m ³	32.000	
					RAZEM	32.000
2	KNR-W 4-01	SST 02.01.00	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przetrztem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II <o.p.r.I-1> #p.1	m ³		
d.1	0105-01			m ³	32.000	
					RAZEM	32.000
3	KNR-W 4-01	SST 02.01.00	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg. <o.p.r.III-1> 3.06*3.04	m ²		
d.1	0346-01			m ²	9.302	
					RAZEM	9.302
4	KNR 4-04	SST 02.01.00	Rozebranie posadzek z cegieł klinkierowych na rąb 132.12-[10.26+32.62+10.61]	m ²		
d.1	0504-04			m ²	78.630	
					RAZEM	78.630
5	KNR-W 4-01	SST 02.01.00	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów <o.p.r.XIV-4> #p.4*0.35	m ³		
d.1	0104-02			m ³	27.521	
					RAZEM	27.521
6	KNR-W 2-02	SST 02.00.00	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym <o.p.r.XIV-4> #p.5*0.10	m ³		
d.1	1103-01			m ³	2.752	
					RAZEM	2.752
7	KNR-W 4-01	SST 02.01.00	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II) <o.p.r.III-1> #p.3*0.12+#p.5	m ³		
d.1	0109-05			m ³	28.637	
					RAZEM	28.637
8	KNR-W 4-01	SST 02.01.00	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km <o.p.r.III-1> Krotność = 10 #p.3*0.12+#p.5	m ³		
d.1	0109-08			m ³	28.637	
					RAZEM	28.637
9	KNR-W 4-01	SST 02.01.00	Oczyszczenie szczotkami nieotynkowanych ścian piwnic (3.42+2.6+4.3+5.7+9.91+4.16)*2*2.25	m ²		
d.1	1202-09 analogia			m ²	135.405	
					RAZEM	135.405
10	KNR-W 2-02	SST 02.00.00	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym <o.p.r.XIV> #p.4*0.10	m ³		
d.1	1103-01			m ³	7.863	
					RAZEM	7.863
2	45262500-6		Roboty murarskie i murowe			
11	KNR-W 4-01	SST 02.02.00	Przemurowanie stopnic schodów wewnętrznych do piwnicy <o.p.r.VI-3> 4.5	m ²		
d.2	0303-04 analogia			m ²	4.500	
					RAZEM	4.500
12	KNR-W 4-01	SST 02.02.00	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów <o.p.r.II-3> 5.53*2	m		
d.2	0310-06			m	11.060	
					RAZEM	11.060
13	KNR-W 4-01	SST 02.02.00	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ <o.p.r.II-3> 0.645*3*2	m ³		
d.2	0310-02			m ³	3.870	
					RAZEM	3.870
14	KNR-W 4-01	SST 02.02.00	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów <o.p.r.II-3> 6	szt.		
d.2	0310-03			szt.	6.000	
					RAZEM	6.000
3	45262300-4		Betonowanie			
15	KNR-W 2-02	SST 02.03.00	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym beton B-20. <o.p.r.XIV> #p.4*0.08	m ³		
d.3	1101-01			m ³	6.290	
					RAZEM	6.290
4	45421000-4		Roboty w zakresie stolarki budowlanej			
4.1			Stolarka okienna			

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.4.1	NNRNKB 202 1025-01	SST 02.07.00	(z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z kształtników z wysokou- darowego PCW < O10> 1.06*0.60*3	m ² m ²	 1.908	
					RAZEM	1.908
4.2			Stołarka drzwiowa			
17 d.4.2	KNR-W 2-02 1203-01 analogia	SST 02.07.00	Drzwi stalowe pełne <D1 EI60> 1.0*2.10	m ² m ²	 2.100	
					RAZEM	2.100
18 d.4.2	KNR-W 2-02 1203-01 analogia	SST 02.07.00	Drzwi stalowe pełne <D2 EI30> 1.10*2.10*2	m ² m ²	 4.620	
					RAZEM	4.620
19 d.4.2	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	SST 02.07.00	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wej- ściowych do lokalu <fabrycznie wykończone> 3	szt. szt.	 3.000	
					RAZEM	3.000
20 d.4.2	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	SST 02.07.00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzyd- łowe fabrycznie wykończone <D11 > 1.0*2.10*1+1.1*2.10*2	m ² m ²	 6.720	
					RAZEM	6.720
5 45431000-7			Kładzenie płytek			
21 d.5	KNR 0-12 1120-03	SST 02.08.00	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukła- danych metodą zwykłą <o.p.r.VI-4> 0 1.20*[1.5+3.25+1.76]	m ² m ² m ²	 0.000 7.812	
					RAZEM	7.812
22 d.5	KNR AT-23 0207-03	SST 02.08.00	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o re- gularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm < o.p.r.XIV> #p.4	m ² m ²	 78.630	
					RAZEM	78.630
23 d.5	KNR AT-23 0216-06	SST 02.08.00	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm <o.p.r.XIV-4> [9.95+4.25]*2*2	m m	 56.800	
					RAZEM	56.800
6 45320000-6			Roboty izolacyjne			
24 d.6	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	SST 02.10.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- nowej szerokiej - poziome podposadzkowe <o.p.r.XIV-4> #p.4*2	m ² m ²	 157.260	
					RAZEM	157.260
25 d.6	KNR-W 2-02 0608-03	SST 02.10.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa <o.p.r.XIV-4> #p.24	m ² m ²	 157.260	
					RAZEM	157.260
26 d.6	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	SST 02.10.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- nowej szerokiej - poziome podposadzkowe <o.p.r.XIV-4> #p.24	m ² m ²	 157.260	
					RAZEM	157.260