

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Budowa dróg na osiedlu Kwiatowym - etap I
ADRES INWESTYCJI : Kąty Wrocławskie, ulica Kwiatowa i Irysowa
INWESTOR : Gmina Kąty Wrocławskie
ADRES INWESTORA : Rynek - Ratusz, Kąty Wrocławskie
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Barbara Dereś
DATA OPRACOWANIA : 03.2011

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Przygotowanie terenu pod budowę	1	1
2	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne	2	2
3	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu	3	11

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1	D.01.01.01	ROBOTY POMIAROWE	km		
d.1		0.1	km	0.10	
				RAZEM	0.10
2	45100000-8	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
2	D.01.02.01	ROBOTY ZIEMNE	m ³		
d.2		490.43	m ³	490.43	
				RAZEM	490.43
3	45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu			
3	D.04.01.01	PROFILOWANIE KORYTA	m ²		
d.3		1061.4	m ²	1 061.40	
				RAZEM	1 061.40
4	D.04.04.02	NAWIERZCHNIA I PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMENEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	m ²		
d.3		510+286	m ²	796.00	
				RAZEM	796.00
5	D.04.05.01	PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM	m ²		
d.3		667+286	m ²	953.00	
				RAZEM	953.00
6	D.05.03.05	NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO	m ²		
d.3		510	m ²	510.00	
				RAZEM	510.00
7	D.05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ	m ²		
d.3		255+31	m ²	286.00	
				RAZEM	286.00
8	D.08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	m		
d.3		182	m	182.00	
				RAZEM	182.00
9	D.08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE	m		
d.3		175	m	175.00	
				RAZEM	175.00
10	D.08.05.01	ŚCIEKI Z KOSTKI KAMIENNEJ I PREFABRYKATÓW BETONOWYCH	m		
d.3		88+93	m	181.00	
				RAZEM	181.00
11	D.09.01.01	ZIELENCE	m ²		
d.3		190	m ²	190.00	
				RAZEM	190.00