

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45111200-8

NAZWA INWESTYCJI : Budowa dróg na osiedlu Kwiatowym w Kątach Wrocławskich
ADRES INWESTYCJI : ul. Jaśminowa Kąty Wrocławskie
INWESTOR : Gmina Kąty Wrocławskie
BRANŻA : inżynierska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kosztorysant Barbara Dereś
DATA OPRACOWANIA : grudzień.2010

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień.2010

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie zawiera:

- odbudowę nawierzchni jezdni bitumicznej
- odbudowę nawierzchni jezdni z kostki kamiennej
- odbudowę nawierzchni chodnika z kostki betonowej
- odbudowę nawierzchni chodnika z kostki kamiennej i płytek betonowych
- odbudowę nawierzchni chodnika z kostki betonowej i płytek betonowych
- odbudowę nawierzchni chodnika z płytki betonowej
- odbudowę pobocza ziemnego w gruncie rodzimym oraz nawierzchni trawiastych na posesjach

Roboty w ul. Garwolińskiej obejmują odcinek od ul. Skierniewickiej do ul. Pułtuskiej, na długości ok. 333m

rozbiórki nawierzchni przyjęto tak jak odbudowy przewidywany odzysk mat w wys. 50 %

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45233200-1	odbudowa nawierzchni	1	11

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233200-1	odbudowa nawierzchni			
1	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm	m ²		
d.1	0510-01 0510-02				
		293	m ²	293.00	
				RAZEM	293.00
2	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z bet B 15	m ³		
d.1	0402-04				
		(0.4*0.15+0.15*0.15)*(275+44)	m ³	26.32	
				RAZEM	26.32
3	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03				
		275	m	275.00	
				RAZEM	275.00
4	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0403-06				
		27+17	m	44.00	
				RAZEM	44.00
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km	m ³		
d.1	0206-02 0214-04				
		297*0.15+132*0.25+392*0.39+524*0.11	m ³	288.07	
				RAZEM	288.07
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04				
		55+392+77	m ²	524.00	
				RAZEM	524.00
7	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0111-03				
		77+55	m ²	132.00	
				RAZEM	132.00
8	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 25 cm	m ²		
d.1	0111-03 0111-04				
		392	m ²	392.00	
				RAZEM	392.00
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05				
		392	m ²	392.00	
				RAZEM	392.00
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0114-05 analogia				
		77+55	m ²	132.00	
				RAZEM	132.00
11	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-03				
		77+392+55	m ²	524.00	
				RAZEM	524.00