

OPIS INWESTYCJI

Wykonanie nakładek asfaltowych na podbudowie tłuczniowej o łącznej powierzchni do 20000m², na drogach położonych na działkach gminnych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie.

Zakres prac obejmuje wykonanie:

- 1.1. Oczyszczenie nawierzchni jezdni, przez zebranie warstwy zanieczyszczeń
- 1.2. Uzupelnienie nierówności mieszanką granitową 0,31,5mm na grubości ok. 2-15cm,
- 1.3. Przeprowadzenie regulacji studzienek kanalizacyjnych, wodociągowych i innych znajdujących się w pasie drogowym,
- 1.4. Skropienie emulsją szybkorozpadową w ilości 0,8 kg/m² oczyszczonej i przygotowanej warstwy nawierzchni pod układanie nowej warstwy bitumicznej,
- 1.5. Ułożenie nawierzchni (warstwa ścieralna grubości 5 cm.) z masy asfaltowej (asfaltobeton 0/12,8),
- 1.6. Uzupelnienie i profilowanie różnicy wysokości poboczy, po wykonaniu nakładki, mieszanką granitową 0,31,5mm,

Rozpoczęcie zadania: 17.03.2011 r.

Zakończenie zadania: 31.10.2011 r.

Zadanie jest w trakcie realizacji