Skałka
Kanał KSK1

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Podwale 28, 50-040 Wrocław
tel./fax 071/344-38-41 do 49 wew. 461
(4)

1. Wartości rzędnych oraz głębokości osi istniejących sieci podziemnych podano w przybliżeniu.
2. W rejonie istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy kontrolne a roboty wykonywać ręcznie.
3. W miejscach skrzyżowań na kablach niskiego napięcia oraz kablach telekomunikacyjnych nałożyć rury ochronne dwudzielne.
4. Zbliżenia do słupów energetycznych na odległość mniejszą niż 1.5 m wykonać przeciskiem.
5. Wykopy wąskoprzestrzenne, umocnione w przypadku wystąpienia gruntu innego niż piaszczysty posadowienie kanału na podsypce piaskowej o grubości 15 cm, wyrobionej na kąt 90°; zasypkę wykonać utworami piaszczystymi do wysokości 30 cm a dalej mechanicznie gruntem rodzimym.
6. Istnieje możliwość wystąpienia kolizji, które należy rozwiązać w trakcie wykonywania robót
7. Konstrukcję jezdni należy odbudować zgodnie z warunkami DP



PSK sieciowa przepompownia ścieków

SK1 nazwa studni kanalizacyjnej

Hg=1.82 zagłębienie dna kanału
Hog=1.45 zagłębienie dna kanału górnego (dopływowego)
Hod=2.00 zagłębienie dna kanału dolnego (odpływowego)
dh=0.55 kaskada (różnica Hod–Hog)

Symbole przyłączy oraz dopływów węzłowych:

z lewej zlewni — dopływ istniejący
z prawej zlewni — dopływ projektowany

Symbole geotechniczne

Gb gleba
Pg piasek gliniasty
Po pospółka
Ps piasek średni
G glina
Giiz glina pylasta zwięzła
Gii glina pylasta
Ilp pył piaszczysty
Gp glina piaszczysta
Pr piasek gruby

sączenie wody
ustabilizowany poziom wody gruntowej
nawiercony poziom wody gruntowej
M36 numer otworu geologicznego

EKORAJ	Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju ul.J.E.Purkyniego 1, 50-155 Wrocław, tel. 0/71/342-82-05		
	Projektował: mgr inż. Joanna Ochonczenko	upr.nr 9/98	
	Sprawdził: mgr inż. Katarzyna Sobko	upr.nr 116/01/DUW	
Inwestor: Urząd Gminy Kąty Wrocławskie	Nazwa obiektu budowlanego: Projekt kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Kąty Wrocławskie		
Branża: SANITARNA	Nazwa rysunku: Profil podłużny kanału KSK1 w miejscowości Skałka	Data 06.2004	Skala 1:100 1:1000	Nr rys. 16