

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>PODŁOGI I POSADZKI</b>			
1	KNNR 7 d.1 0507-04 z.o.3.4.	Progi i listwy podłogowe - demontaż	m		
		9.60	m	9.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.60</b>
2	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		381.58	m <sup>2</sup>	381.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>381.58</b>
3	TZKNBK V - d.1 242a	Rozbiórka podłogi drewnianej nie przeznaczonej do ponownego montażu; oczyszczenie elementów z posortowaniem	m <sup>2</sup>		
		381.58	m <sup>2</sup>	381.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>381.58</b>
4	KNR 19-01 d.1 0409-05, ANALOGIA	Stropy drewniane - jednostronne wzmocnienie belek (nadbitka z desek celem wyrównania poziomu podłogi do poziomu posadzki w korytarzu)	m bel- ki		
		7.17	m bel- ki	7.17	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.17</b>
5	KNR 2-02 d.1 0615-01	Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych grubość warstwy 10 cm. (ke- ramzyt)	m <sup>2</sup>		
		274.09	m <sup>2</sup>	274.09	
				<b>RAZEM</b>	<b>274.09</b>
6	KNR 2-02 d.1 0615-02	Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych - dodatek za każdy 1 cm gru- bości ponad 10 cm. (keramzyt) Krotność = 10	m <sup>2</sup>		
		381.58	m <sup>2</sup>	381.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>381.58</b>
7	KNNR 2 d.1 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m <sup>2</sup>		
		381.58	m <sup>2</sup>	381.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>381.58</b>
8	KNNR 2 d.1 1205-03	Ślepe podłogi z płyt wiórowych gr. 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo.(płyta OSB-3)	m <sup>2</sup>		
		381.58	m <sup>2</sup>	381.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>381.58</b>
9	KNNR 2 d.1 0604-02, ANALOGIA	Pianka pod panele podłogowe.	m <sup>2</sup>		
		381.58	m <sup>2</sup>	381.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>381.58</b>
10	KNNR 2 d.1 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych na podkładzie HDF o odporności na ścieranie w klasie AC5, układane bez użycia kleju i gwoździ	m <sup>2</sup>		
		381.58	m <sup>2</sup>	381.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>381.58</b>
11	KNNR 7 d.1 0507-04, ANALOGIA	Listwy progowe aluminiowe, drewnopodobne-montaż (-M-: listwa progowa, kol- ki rozporowe, inne)	m		
		9.60	m	9.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.60</b>
2		<b>ŚCIANY I SUFITY</b>			
12	KNR 4-01 d.2 0426-03	Rozebranie boazerii	m <sup>2</sup>		
		52.11	m <sup>2</sup>	52.11	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.11</b>
13	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		1519.99	m <sup>2</sup>	1 519.99	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 519.99</b>
14	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		1519.99	m <sup>2</sup>	1 519.99	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 519.99</b>
15	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		381.58	m <sup>2</sup>	381.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>381.58</b>
16	KNR 0-14 d.2 2010-09	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z po- kryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101(obustronna zabudowa otworów drzwiowych)	m <sup>2</sup>		
		16	m <sup>2</sup>	16.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.00</b>
17	KNR 0-14 d.2 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD	m <sup>2</sup>		
		130.46	m <sup>2</sup>	130.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.46</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.2 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem (farba emulsyjna, akrylowa, DULUX) 146.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 146.46	 146.46
				RAZEM	146.46
19	KNKRB 2 d.2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie. 251.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 251.12	 251.12
				RAZEM	251.12
20	KNKRB 2 d.2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie 1268.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 268.87	 1 268.87
				RAZEM	1 268.87
21	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (farba emulsyjna akrylowa DULUX) 1519.99	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 519.99	 1 519.99
				RAZEM	1 519.99
<b>3</b>		<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>			
22	KALKULA- d.3 CJA WŁAS- NA	Osadzenie nadproża z dwuteownika 2xNP140 wraz z wykuciem otworu drzwiowego+obróbka ościeża. 2.40	m m	 2.40	 2.40
				RAZEM	2.40
23	KALKULA- d.3 CJA WŁAS- NA	Osadzenie drzwi antywłamaniowych, wewnętrznych. 1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.80	 1.80
				RAZEM	1.80
24	KNKRB 3 d.3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych(drzwi PORTA KONCEPT MODEL C-6) 14.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.76	 14.76
				RAZEM	14.76
<b>4</b>		<b>WYWIEZIENIE GRUZU</b>			
25	KNR AT-05 d.4 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
26	KNR 19-01 d.4 0116-04	Usunięcie z budynku polepy i gruzu. 29.70	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 29.70	 29.70
				RAZEM	29.70
27	KNR 4-01 d.4 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 29.70	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 29.70	 29.70
				RAZEM	29.70
28	KNR 4-01 d.4 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 14 29.70	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 29.70	 29.70
				RAZEM	29.70
29	KALKULA- d.4 CJA WŁAS- NA	Opłata za składowisko i utylizację gruzu 29.70	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 29.70	 29.70
				RAZEM	29.70
<b>5</b>		<b>SERWEROWNIA-ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE</b>			
30	KNR 4-01 d.5 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.33	 2.33
				RAZEM	2.33
31	ZKNR C-2 d.5 0603-01	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmocnienie 4.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.66	 4.66
				RAZEM	4.66
32	TZKNBK VII d.5 -48	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na kleju 2.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.33	 2.33
				RAZEM	2.33
33	KSNR 2 d.5 0804-01	Siatkowanie powierzchni wewnętrznych - posadzka . 2.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.33	 2.33
				RAZEM	2.33
34	ZKNR C-2 d.5 0604-04	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 25 mm 2.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.33	 2.33
				RAZEM	2.33

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	ZKNR C-2 d.5 0604-06	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - dodatek za zmianę grubości o 10 mm 2.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.33	
				RAZEM	2.33
36	KNR 2-02 d.5 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 2.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.33	
				RAZEM	2.33
37	KNR-W 4-01 d.5 0405-01	Wymiana obicia ścian z desek na obicie z płyt gipsowych kartonowych dla przypadków wymagających zastosowania szkieletu (rusztu) - płyty gipsowe 6.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.15	
				RAZEM	6.15
38	KNR 2-02 d.5 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem (farba emulsyjna, akrylowa DULUX) 6.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.15	
				RAZEM	6.15
39	KNKRB 2 d.5 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie. 2.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.33	
				RAZEM	2.33
40	KNKRB 2 d.5 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie 16.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.46	
				RAZEM	16.46
41	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (farba emulsyjna, akrylowa DULUX) 18.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.79	
				RAZEM	18.79
42	KNR 2-02 d.5 1510-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi o powierzchni ponad 0.5 m2 bez szpachlowania 4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.00	
				RAZEM	4.00
<b>6</b>		<b>POMIESZCZENIE-PZW</b>			
43	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 113.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 113.26	
				RAZEM	113.26
44	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 113.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 113.26	
				RAZEM	113.26
45	KNR-W 4-01 d.6 0819-05	Rozebranie posadzek 24.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.30	
				RAZEM	24.30
46	KNR 2-02 d.6 1914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego 24.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.30	
				RAZEM	24.30
47	ZKNR C-2 d.6 0603-01	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie 24.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.30	
				RAZEM	24.30
48	TZKNBK VII d.6 -48	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na kleju 24.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.30	
				RAZEM	24.30
49	KSNR 2 d.6 0804-01	Siatkowanie powierzchni wewnętrznych - posadzka 24.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.30	
				RAZEM	24.30
50	ZKNR C-2 d.6 0604-04	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 25 mm 24.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.30	
				RAZEM	24.30
51	ZKNR C-2 d.6 0604-06	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - dodatek za zmianę grubości o 10 mm 24.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.30	
				RAZEM	24.30
52	KNR BC-02 d.6 0416-02	Wylewka samopoziomująca SOLOPLAN 30 o gr. 10 mm na jastrychach cementowych i szybkowiążących 24.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.30	
				RAZEM	24.30
53	KNR 2-02 d.6 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 24.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.30	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	24.30
54	KNR 2-02 d.6 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		56.66	m <sup>2</sup>	56.66	
				RAZEM	56.66
55	KNKRB 2 d.6 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie.	m <sup>2</sup>		
		24.30	m <sup>2</sup>	24.30	
				RAZEM	24.30
56	KNKRB 2 d.6 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie	m <sup>2</sup>		
		32.30	m <sup>2</sup>	32.30	
				RAZEM	32.30
57	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		24.30	m <sup>2</sup>	24.30	
				RAZEM	24.30
58	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (emulsyjna farba akrylowa DULUX)	m <sup>2</sup>		
		56.60	m <sup>2</sup>	56.60	
				RAZEM	56.60
59	KNNR 3 d.6 0702-06	Wykucie z muru starych i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych, stylizowanych na wzór przyjęty w budynku Ratusza.	m <sup>2</sup>		
		21.60	m <sup>2</sup>	21.60	
				RAZEM	21.60
60	KNNR 3 d.6 0702-06	Wykucie z muru starych i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowych), ocieplonych, stylizowanych na wzór przyjęty w budynku Ratusza.	m <sup>2</sup>		
		1.8	m <sup>2</sup>	1.80	
				RAZEM	1.80
7		<b>POMIESZCZENIE GOSPODARCZE-PIWNICA</b>			
61	KNR 4-01 d.7 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		20.7	m <sup>2</sup>	20.70	
				RAZEM	20.70
62	KNR-W 4-01 d.7 0819-05	Rozebranie posadzek	m <sup>2</sup>		
		11.41	m <sup>2</sup>	11.41	
				RAZEM	11.41
63	KNR AT-40 d.7 0104-01	Skucie zmurszałego tynku ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		27.75	m <sup>2</sup>	27.75	
				RAZEM	27.75
64	KNR 2-02 d.7 1914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego	m <sup>2</sup>		
		11.41	m <sup>2</sup>	11.41	
				RAZEM	11.41
65	KNR 4-01 d.7 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		3.60	m <sup>2</sup>	3.60	
				RAZEM	3.60
66	KNR 13-23 d.7 0105-04	Wykucie ścieżnicy drzwi wejściowych.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
67	KNR BC-02 d.7 0105-03	Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły zwykłej - iniekcja dwurzędowa; mur o grubości 1-2 ceg.	m		
		15.5	m	15.50	
				RAZEM	15.50
68	KNR BC-02 d.7 0126-02	Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX - C2 - powierzchnie narażone na działanie wilgoci gruntowej	m <sup>2</sup>		
		28.6	m <sup>2</sup>	28.60	
				RAZEM	28.60
69	KNR-W 4-01 d.7 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach z cegieł	m <sup>2</sup>		
		1.60	m <sup>2</sup>	1.60	
				RAZEM	1.60
70	KNR 2-02 d.7 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach.	m <sup>2</sup>		
		37.04	m <sup>2</sup>	37.04	
				RAZEM	37.04
71	KNR 2-02 d.7 0803-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach	m <sup>2</sup>		
		11.41	m <sup>2</sup>	11.41	
				RAZEM	11.41
72	ZKNR C-2 d.7 0603-01	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11.41	m <sup>2</sup>	11.41	
				RAZEM	11.41
73	TZKNBK VII d.7-48	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na kleju	m <sup>2</sup>		
		11.41	m <sup>2</sup>	11.41	
				RAZEM	11.41
74	KSNR 2 d.7 0804-01	Siatkowanie powierzchni wewnętrznych - posadzka	m <sup>2</sup>		
		11.41	m <sup>2</sup>	11.41	
				RAZEM	11.41
75	ZKNR C-2 d.7 0604-04	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 25 mm	m <sup>2</sup>		
		11.41	m <sup>2</sup>	11.41	
				RAZEM	11.41
76	ZKNR C-2 d.7 0604-06	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - dodatek za zmianę grubości o 10 mm	m <sup>2</sup>		
		11.41	m <sup>2</sup>	11.41	
				RAZEM	11.41
77	KNR BC-02 d.7 0416-02	Wylewka samopoziomująca SOLOPLAN 30 o gr. 10 mm na jastrychach cementowych i szybkowiążących	m <sup>2</sup>		
		11.41	m <sup>2</sup>	11.41	
				RAZEM	11.41
78	KNR-W 2-02 d.7 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1.60	m <sup>2</sup>	1.60	
				RAZEM	1.60
79	KNR 2-02 d.7 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		11.41	m <sup>2</sup>	11.41	
				RAZEM	11.41
80	KNR 2-02 d.7 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		25.80	m <sup>2</sup>	25.80	
				RAZEM	25.80
81	KNR-W 7-12 d.7 0401-05	Malowanie farbą emulsyjną ścian (emulsyjna farba akrylowa DULUX)	m <sup>2</sup>		
		11.24	m <sup>2</sup>	11.24	
				RAZEM	11.24
82	KNR-W 7-12 d.7 0401-06	Malowanie farbą emulsyjną sufitów (emulsyjna farba akrylowa DULUX)	m <sup>2</sup>		
		11.41	m <sup>2</sup>	11.41	
				RAZEM	11.41
83	KNR 4-01 d.7 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych	m		
		4.75	m	4.75	
				RAZEM	4.75
<b>8</b>		<b>LOKAL GASTRONOMICZNY</b>			
84	KNNR 3 d.8 0702-06	Wykucie z muru starych i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowych), ocieplonych, stylizowanych na wzór przyjęty w budynku Ralusza.	m <sup>2</sup>		
		1.80	m <sup>2</sup>	1.80	
				RAZEM	1.80
<b>9</b>		<b>POZOSTAŁE PRACE BUDOWLANE</b>			
85	KNR-W 2-02 d.9 1029-02	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe szklone (pomieszczenie nr 3)	m <sup>2</sup>		
		3.50	m <sup>2</sup>	3.50	
				RAZEM	3.50
86	KNNR 3 d.9 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych (w korytarzu do sekretariatu Burmistrza)	m <sup>2</sup>		
		2.10	m <sup>2</sup>	2.10	
				RAZEM	2.10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>INSTALACJA SANITARNA</b>			
1	KNR-W 4-02 d.1 0506-04	Demontaż rurociągu stalowego c.o. o połączeniach spawanych, śr. 10-32 mm	m		
		29.24	m	29.24	
				RAZEM	29.24
2	KNR 4-04 d.1 0707-01	Demontaż grzejników o powierzchni grzejnej do 2.5 m <sup>2</sup>	zesp.		
		4	zesp.	4.00	
				RAZEM	4.00
3	KNR BO-12 d.1 0358-01	Mechaniczne wykucie bruzd poziomych i pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o szer. do 1/4 cegły	m <sup>3</sup>		
		0.07	m <sup>3</sup>	0.07	
				RAZEM	0.07
4	KNR-W 2-15 d.1 0405-05	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15-22 mm o połączeniach lutowanych w bruzdach budynku	m		
		29.24	m	29.24	
				RAZEM	29.24
5	KNR-W 2-15 d.1 0405-05	Rury miedziane przyłączone do grzejników C33, Dn15mm	m		
		2.80	m	2.80	
				RAZEM	2.80
6	KNR 0-34 d.1 0101-14	Isolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-mi gr.25 mm (P)	m		
		32.04	m	32.04	
				RAZEM	32.04
7	KNR 19-01 d.1 0715-04	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III w zatokach na murach (ścianach)	m		
		29.24	m	29.24	
				RAZEM	29.24
8	KNR 0-31 d.1 0208-01	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi śr. 15 mm	kpl.		
		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
9	KNR 0-31 d.1 0205-12	Grzejniki stalowe panelowe C-33, V-33 wys. 900 i dług. 1200 mm montowane na ścianie	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
10	KNR 0-31 d.1 0208-05	Odpowietrzniki automatyczne śr. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
11	KNR 0-31 d.1 0210-02	Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. śr. 15-20 mm	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
12	KNR 2-15 d.1 0404-01	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach	urządź		
		1	urządź	1.00	
				RAZEM	1.00
<b>2</b>		<b>POMIESZCZENIE-PZW</b>			
13	KNR 4-02 d.2 0506-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm	m		
		34.32	m	34.32	
				RAZEM	34.32
14	KNR 4-02 d.2 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m <sup>2</sup>	kpl.		
		7	kpl.	7.00	
				RAZEM	7.00
15	KNR INSTAL d.2 0301-04	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 10 - 18 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)	m		
		34	m	34.00	
				RAZEM	34.00
16	KNR 0-31 d.2 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe C-33, V-33 wys. 900 mm i długości 1200mm montowane na ścianie	szt.		
		7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
17	KNR INSTAL d.2 0309-06	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 10 mm	szt.		
		7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
18	KALKULA- d.2 CJA WŁAS- NA WŁ-01	Remont wentylacji grawitacyjnej	pion		
		1	pion	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KALKULA- d.2 CJA WŁAS- NA WŁ-02	Wymiana instalacji kanalizacyjnej i wpięcie jej do istniejącej sieci	m		
		16.80	m	16.80	
				RAZEM	16.80
<b>3</b>		<b>POMIESZCZENIE GOSPODARCZE-PIWNICA</b>			
20	KNR 4-02 d.3 0132-01	Demontaż baterii prysznicowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
21	KNR 4-02 d.3 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
22	KNR 4-02 d.3 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		11.80	m	11.80	
				RAZEM	11.80
23	KNR 4-02 d.3 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
24	KNR 4-02 d.3 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
25	KALKULA- d.3 CJA WŁAS- NA WŁ-03	Wymiana instalacji kanalizacyjnej i wpięcie jej do istniejącej sieci	m		
		5.10	m	5.10	
				RAZEM	5.10
26	KNR 4-02 d.3 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
27	KNR 4-02 d.3 0506-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm	m		
		1.75+2.50*2	m	6.75	
				RAZEM	6.75
28	KNR INSTAL d.3 0301-04	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 10 - 18 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)	m		
		8	m	8.00	
				RAZEM	8.00
29	KNR 0-31 d.3 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe C-33, V-33 wys. 300-900 mm montowane na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
<b>4</b>		<b>LOKAL GASTRONOMICZNY</b>			
30	KNR 4-02 d.4 0506-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm	m		
		34.32	m	34.32	
				RAZEM	34.32
31	KNR 4-02 d.4 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	kpl.		
		8	kpl.	8.00	
				RAZEM	8.00
32	KNR INSTAL d.4 0301-04	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 10 - 18 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)	m		
		34	m	34.00	
				RAZEM	34.00
33	KNR 0-31 d.4 0205-03	Grzejniki stalowe panelowe C-33, V-33 wys. 900mm i dług. 1200 montowane na ścianie	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
34	KNR INSTAL d.4 0309-06	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 10 mm	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
<b>5</b>		<b>POZOSTAŁE PRACE BUDOWLANE</b>			
35	KNR 4-02 d.5 0235-06	Demontaż umywalki (pomieszczenie nr 3)	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
36	KNR 4-02 d.5 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm (pomieszczenie nr 13)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KALKULA- d.5 CJA WŁAS- NA WŁ-03	Remont przyłącza instalacji kanalizacyjnej (aneks kuchenny sekret. Burmis- trza)	m		
		5.10	m	5.10	
				RAZEM	5.10



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>					
<b>POMIESZCZENIA BIUROWE</b>					
1	KNNR 9 d.1 0301-01	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtykowych lub płaskich-obwód oświetlenia 127.30	m m		
				127.30	
				RAZEM	127.30
2	KNNR 9 d.1 0301-01	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtykowych lub płaskich - obwód gniazd wtykowych. 388.36	m m		
				388.36	
				RAZEM	388.36
3	KNNR 9 d.1 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika jednobiegunowego. 21	szt. szt.		
				21.00	
				RAZEM	21.00
4	KNNR 9 d.1 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych 43	szt. szt.		
				43.00	
				RAZEM	43.00
5	KNNR 9 d.1 0403-01	Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm 28	szt. szt.		
				28.00	
				RAZEM	28.00
6	KNR-W 4-03 d.1 1003-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm 12	otw. otw.		
				12.00	
				RAZEM	12.00
7	KNR 4-03 d.1 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 20	pomiar pomiar		
				20.00	
				RAZEM	20.00
<b>2</b>					
<b>POMIESZCZENIE GOSPODARCZE-PIWNICA</b>					
8	KNNR 9 d.2 0301-01	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtykowych lub płaskich-obwód oświetlenia 7.5	m m		
				7.50	
				RAZEM	7.50
9	KNNR 9 d.2 0301-01	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtykowych lub płaskich - obwód gniazd wtykowych. 11.60	m m		
				11.60	
				RAZEM	11.60
10	KNNR 9 d.2 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika jednobiegunowego. 2	szt. szt.		
				2.00	
				RAZEM	2.00
11	KNNR 9 d.2 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych 4	szt. szt.		
				4.00	
				RAZEM	4.00
12	KNNR 9 d.2 0403-01	Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm 3	szt. szt.		
				3.00	
				RAZEM	3.00
13	KNR-W 4-03 d.2 1003-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm 2	otw. otw.		
				2.00	
				RAZEM	2.00
14	KNR 4-03 d.2 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3	pomiar pomiar		
				3.00	
				RAZEM	3.00
<b>3</b>					
<b>POZOSTAŁE PRACE BUDOWLANE</b>					
15	KALKULA- d.3 CJA WŁAS- NA WŁ-04	Przełożenie instalacji SAP(Systemu Alarmowania Pożarowego) 5.10	m m		
				5.10	
				RAZEM	5.10