

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PODŁOGI I POSADZKI			
1	KNNR 7	Progi i listwy podłogowe - demontaż	m		
d.1	0507-04 z.o.3.4.	61.26	m	61.26	
				RAZEM	61.26
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	52.41	m ²	52.41	
				RAZEM	52.41
3	TZKNBK V -	Rozbiórka podłogi drewnianej nie przeznaczonej do ponownego montażu;	m ²		
d.1	242a	oczyszczenie elementów z posortowaniem	m ²	52.41	
		52.41		RAZEM	52.41
4	KNR 19-01	Stropy drewniane - jednostronne wzmocnienie belek (nadbitka z desek celem wyrównania poziomu podłogi do poziomu posadzki w korytarzu)	m belki		
d.1	0409-05, ANALOGIA	74.75	m belki	74.75	
				RAZEM	74.75
5	KNR 2-02	Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych grubość warstwy 10 cm. (keramzyt)	m ²		
d.1	0615-01	22.77	m ²	22.77	
				RAZEM	22.77
6	KNR 2-02	Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm. (keramzyt)	m ²		
d.1	0615-02	Krotność = 18	m ²	22.77	
		22.77		RAZEM	22.77
7	KNR 0-21	Ślepa podłoga z płyt wiórowych (płyta OSB-3, gr. 25mm, wodoodporna)	m ²		
d.1	4007-03	52.41	m ²	52.41	
				RAZEM	52.41
8	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m ²		
d.1	0604-02	52.41	m ²	52.41	
				RAZEM	52.41
9	KNNR 2	Pianka pod panele podłogowe.	m ²		
d.1	0604-02, ANALOGIA	52.41	m ²	52.41	
				RAZEM	52.41
10	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na podkładzie HDF o odporności na ścieranie w klasie AC5, układane bez użycia kleju i gwoździ.	m ²		
d.1	202 1136-01, ANALOGIA	52.41	m ²	52.41	
				RAZEM	52.41
11	KNNR 7	Listwy progowe aluminiowe, drewnopodobne-montaż.(-M-: listwa progowa, kołki rozporowe, inne)	m		
d.1	0507-04, ANALOGIA	3.3	m	3.30	
				RAZEM	3.30
2		ŚCIANY I SUFITY			
12	KNR 4-01	Rozebranie boazerii	m ²		
d.2	0426-03	38.21	m ²	38.21	
				RAZEM	38.21
13	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych	m ²		
d.2	0427-06	30.59	m ²	30.59	
				RAZEM	30.59
14	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.2	1202-09	372.77	m ²	372.77	
				RAZEM	372.77
15	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08	165.86	m ²	165.86	
				RAZEM	165.86
16	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m ²		
d.2	2010-09	27.39	m ²	27.39	
				RAZEM	27.39
17	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01	118.76	m ²	118.76	
				RAZEM	118.76

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNKRB 2 d.2 0803-10	Gładz gipsowa jednowarstwowa na suficie. 118.76	m ² m ²	118.76	
				RAZEM	118.76
19	KNR 2-02 d.2 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 54.78	m ² m ²	54.78	
				RAZEM	54.78
20	KNR 2-02 d.2 1505-06	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 54.78	m ² m ²	54.78	
				RAZEM	54.78
21	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 165.86	m ² m ²	165.86	
				RAZEM	165.86
22	KNR 2-02 d.2 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 165.86	m ² m ²	165.86	
				RAZEM	165.86
3		STOLARKA DRZWIOWA			
23	KALKULA- d.3 CJA WŁAS- NA	Osadzenie nadproża z dwuteownika 2xNP140 1.20	m m	1.20	
				RAZEM	1.20
24	KALKULA- d.3 CJA WŁAS- NA	Osadzenie drzwi antywłamaniowych, wewnętrznych, przesuwnych, dwuskrzydłowych. 1.8	m ² m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
25	KNKRB 3 d.3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych <80cm-korytarz-pokój 11>0.80*2.05 <80cm-korytarz-pokój 10b>0.80*2.05 <90cm-holl-korytarz >0.90*2.05 <80cm-korytarz-pokój 22 >0.80*2.05	m ² m ² m ² m ²	1.64 1.64 1.85 1.64	
				RAZEM	6.77
26	KNKRB 3 d.3 0702-04, ANALOGIA	Wykucie z muru i zamontowanie drzwi wewnętrznych w nowym otworze drzwiowym.(wycenić R,S, materiały dodatkowe) 0.80*2.05	m ² m ²	1.64	
				RAZEM	1.64
4		WYWIEZIE NIE GRUZU			
27	KNR AT-05 d.4 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
28	KNR 19-01 d.4 0116-04	Usunięcie z budynku polepy i gruzu. 11.74	m ³ m ³	11.74	
				RAZEM	11.74
29	KNR 4-01 d.4 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 11.74	m ³ m ³	11.74	
				RAZEM	11.74
30	KNR 4-01 d.4 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 14 11.74	m ³ m ³	11.74	
				RAZEM	11.74
31	KALKULA- d.4 CJA WŁAS- NA	Oplata za składowisko i utylizację gruzu 11.74	m ³ m ³	11.74	
				RAZEM	11.74