

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-02 0506-04	Demontaż rurociągu stalowego c.o. o połączeniach spawanych, śr. 10-32 mm 29.24	m m	29.24	
				RAZEM	29.24
2	KNR 4-04 0707-01	Demontaż grzejników o powierzchni grzejnej do 2.5 m2 4	zesp. zesp.	4.00	
				RAZEM	4.00
3	KNR BO-12 0358-01	Mechaniczne wykucie bruzd poziomych i pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o szer. do 1/4 cegły 29.24*0.05*0.05	m ³ m ³	0.07	
				RAZEM	0.07
4	KNR-W 2-15 0405-05	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15-22 mm o połączeniach lutowanych w brzdach budynku 29.24	m m	29.24	
				RAZEM	29.24
5	KNR-W 2-15 0405-05	Rury miedziane przyłączone do grzejników C33, Dn15mm 0.35*2*4	m m	2.80	
				RAZEM	2.80
6	KNR 0-34 0101-14	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) 29.24+2.80	m m	32.04	
				RAZEM	32.04
7	KNR 19-01 0715-04	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III w zatokach na murach (ścianach) 29.24	m m	29.24	
				RAZEM	29.24
8	KNR 0-31 0208-01	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi śr. 15 mm 4	kpl. kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
9	KNR 0-31 0205-12	Grzejniki stalowe panelowe C-33, V-33 wys. 900 i dług. 1200 mm montowane na ścianie 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
10	KNR 0-31 0208-05	Odpowietrzniki automatyczne śr. 15 mm 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
11	KNR 0-31 0210-02	Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. śr. 15-20 mm 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
12	KNR 2-15 0404-01	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach . 1	urząd. urząd.	1.00	
				RAZEM	1.00