

PRZEDMIAR ROBÓT na roboty naprawcze nawierzchni kostkowej na Osiedlu Grunwaldzkim w Kątach Wocławskich.

l.p	Podstawa opracowania Kod pozycji CPV Nr specyfikacji technicz. SST	Opis pozycji przedmiarowej
D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-45100000-8		
1	Opis techniczny	Roboty pomiarowe przy robotach naprawczych ul.Grunwaldzkiej w Kątach Wr. Dwa place pod trybuny sportowe F=618,74 m ²
D-05.02.23b NAWIERZCHNIE Kod CPV-45233000-9		
2	Opis techniczny	Remont nawierzchni betonowej z kostki betonowej o gr 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem szczelin piaskiem ul.Grunwaldzka. Materiał rozbiórkowy do ponownego wbudowania. Materiał nowy na poziomie 5 % powierzchni (kostka) Remont nawierzchni - jezdnia , parking z rozebraniem , profilowaniem i uzupełnieniem podbudowy na poziomie 10% powierzchni mieszanki 0/63 w miejscu rozebrania - bez ścieku F=4,35*42,+0,75*4,35*7,5+4,35*1,70+2,70*4,35+13,00*7+3,00*3,00*15,00+2,50*4,50+4,30*5,00 =398,06m ² (jezdnia) Remont nawierzchni betonowej z kostki betonowej o gr 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem szczelin piaskiem ul.Grunwaldzka. Materiał rozbiórkowy do ponownego wbudowania. Materiał nowy na poziomie 5 % powierzchni (kostka) F=215,88 (parkingi + chodniki) - z uzupełnieniem podbudowy na poziomie 30 % - materiał nie nadający się do powtórzenia w budowania do wywozu na odległość do 15 km . F=4,00*0,20 + 12,00*0,2+8*0,2=4,80 m ² (ściek na ławie betonowej)