

PRZEDMIAR ROBÓT _ KOZŁÓW - PLAC POD KONTENERY 6,00 m x 2,00 m

l.p	Podstawa opracowania Kod pozycji CPV Nr specyfikacji technicz. SST	Opis pozycji przedmiarowej	Jed.	Obmiar
D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-45100000-8				
1	Opis techniczny	Roboty pomiarowe przy tyczeniu dróg -tyczenie pod place pod kontenery powierzchnia placu pod kontenerem F=12,00 m ²	ha	0,0001
D-01.02.04 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-45100000-8				
2	Opis techniczny	Zdjęcie warstwy darni i humusu w miejscu placu przy chodniku o grubości do 15 cm .Materiał do wywozu na odległość do 15 km F= 6,25 * 2,25 = 14,06m ² . Do pozostawienia na miejscu budowy V= 2,01m ³	m ²	14,1
D-04.01.01 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9				
3	Opis techniczny	Koryto wykonywane po zdjęciu warstwy ziemi do gł 10 cm wraz z zagęszczeniem , profilowaniem w miejscu zdjęcia darni i humusu wraz z wywozem materiału na odl. do 15 km F=6*2,00=12,00 m ² , Wywóz V=1,2m ³	m ²	12,00
D-04.04.01 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9				
4	Opis techniczny	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm Wykonanie podbudowy tłuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 igr 15 cm, F=12,000 m ²	m ²	12,00
D-05.03.23 NAWIERZCHNIE Kod CPV-45233000-9				
5	Opis techniczny	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr 6 cm - chodniki.Kostka szara behaton z wypełnieniem szczelin pisakiem drobnym - chodnik F= 12,00m ²	m ²	12,00
D-08.03.01 ELEMENTY ULIC Kod CPV-45233000-9				
6	Opis techniczny	Obrzeża betonowe 8*30*100 z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/14 L=6+2.0+2,00 = 10,00 m	m	10,00
D-09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA Kod CPV=45400000-1				
7	Opis techniczny	Rozplantowanie ziemi i wykonanie trawników siewem dywanowym Rozplantowanie ziemi (humusu) poza obrzeżem . Szerokość rozplantowania ziemi s= 1,5 m ,Ziemia z pozycji 2 przedmiaru V=2,1 m ³	m ³	2,10