

WZOR KOSZTORYSU OFERTOWEGO NA przebudowę chodnika w - Samotworze o dł l=50,00 m i szerokości s = 1,90 m

I.p	Podstawa opracowania Kod pozycji CPV Nr specyfikacji technicz. SST	Opis pozycji przedmiarowej	Jed.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość robót
D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-45100000-8						
1	Opis techniczny	Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z płytek betonowych 45*45*6 cm Rozebranie płytek betonowych , złożenie w palety płytek dobrych (odzysk około 45-50%) na palety, Gruz do wywozu na odległość do 15 km , F=70,00 m ²	m ²	95,000		- zł
2	Opis techniczny	Regulacja wysokościowa obrzeży L=50 ,00 m	m	50,000		- zł
3	Opis techniczny	Roboty pomiarowe przy tyczeniu dróg L=50,00 m przy szerokości s = 1,90 m (chodnik	km	0,050		- zł
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						- zł
D-04.00.00 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9						
4	Opis techniczny	Profilowanie mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne F=95,00 m ²	m ²	95,00		- zł
D-04.04.01 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9						
5	Opis techniczny	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm Wykonanie podbudowy tłuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 i gr 5cm F=95,00 m ²	m ²	95,00		- zł
RAZEM PODBUDOWY						- zł
D-05.03.23 NAWIERZCHNIE Kod CPV-45233000-9						
6	Opis techniczny	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej o gr 6cm (ROBOCIZNA-kostka inwestora) Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 na podsypce cementowo-piaskowej o gr 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem F=48,00 m ²	m ²	48,00		- zł
7	Opis techniczny	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej o gr 6 cm (kostka nowa Wykonawcy) Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 na podsypce cementowo-piaskowej o gr 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem F=95-48 =47,00 m ²	m ²	47,00		- zł
RAZEM NAWIERZCHNIE						- zł
D-06.03.01 ELEMENTY ULIC Kod CPV-45233000-9						
8	Opis techniczny	Obrzeża betonowe 8*30*100 z wykonaniem ław betonowych z betonu C12,5/15 L=5,00 w ramach wymiany po regulacji	m	5,00		- zł
RAZEM ELEMENTY ULIC						- zł
RAZEM ELEMENTY KOSZTORYS (netto)						- zł
PODATEK VAT 22 %						- zł
RAZEM ELEMENTY KOSZTORYS (brutto)						- zł

słownie

DATA OPRACOWAŁ