

**WZÓR KOSZTOPRYSU OFERTOWEGO NA : Roboty naprawcze nawierzchni kostkowej na Osiedlu Grunwaldzkim w Kątach Wocławskich.**

Lp	Podstawa opracowania Kod pozycji CPV Nr specyfikacji technicz. SST	Opis pozycji przedmiarowej	Jed.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość robót
<b>D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> <b>Kod CPV-45100000-8</b>						
1	Opis techniczny	Roboty pomiarowe przy robotach naprawczych ul.Grunwaldzkiej w Kątch Wr. Dwa place pod trybuny sportowe F=618,74 m <sup>2</sup>	ha	0,062	2 347,00 zł	
<b>RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>D-05.02.23b NAWIERZCHNIE</b> <b>Kod CPV-45233000-9</b>						
6	Opis techniczny	<p>Remont nawierzchni betonowej z kostki betonowej o gr 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem szczelin piaskiem ul.Grunwaldzka. Materiał rozbiórkowy do ponownego wbudowania. Materiał nowy na poziomie 5 % powierzchni ( kostka)</p> <p>Remont nawierzchni - jezdnia , parking z rozebraniem , profilowaniem i uzupełnieniem podbudowy na poziomie 10% powierzchni mieszanki 0/63 w miejscu rozebrania - bez ścieku F=4,35*42,+0,75*4,35*7,5+4,35*1,70+2,70*4,35+13,00*7+3,00+3,00*15,00+2,50*4,50+4,30*5,00 =398,06m<sup>2</sup> (<b>jezdnia</b>)</p> <p>Remont nawierzchni betonowej z kostki betonowej o gr 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem szczelin piaskiem ul.Grunwaldzka. Materiał rozbiórkowy do ponownego wbudowania. Materiał nowy na poziomie 5 % powierzchni ( kostka) F=215,88 (parkingi + chodniki ) - z uzupełnieniem podbudowy na poziomie 30 % - materiał nie nadający się do powtórzenia w budowania do wywozu na odległość do 15 km .</p> <p>F=4,00*0,20 + 12,00*0,2+8*0,2=4,80 m<sup>2</sup> (<b>ściek na ławie betonowej</b>)</p>	m <sup>2</sup>			
<b>RAZEM NAWIERZCHNIE</b>						
<b>RAZEM ELEMENTY KOSZTORYS ( netto)</b>						
<b>PODATEK VAT 22 %</b>						
<b>RAZEM ELEMENTY KOSZTORYS (brutto)</b>						

słownie

DATA

OPRACOWAŁ