

KOSZTORYS INWESTORSKI PARKING - Bukowa Smolec l= 40,00 m , s=2,50

I.p	Podstawa opracowania Kod pozycji CPV Nr specyfikacji technicz. SST	Opis pozycji przedmiarowej	Jed.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość robót
D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
Kod CPV-45100000-8						
1	Opis techniczny	Roboty pomiarowe przy tyczeniu dróg -tyczenie chodnika po dokonaniu robót rozbiórkowych Długość odcinka l= 40,00m,	km	0,040		- zł
D-01.02.04 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
Kod CPV-45100000-8						
2	Opis techniczny	Regulacja wysokościowa istniejącej studni teletechnicznej n= 1 szt	szt	1,00		- zł
3	Opis techniczny	Zdjęcie warstwy ziemi , darni , nawierzchni ziemnych do gł.15 cm z wywozem na odległość do 15 km F=6*3,00*(2+4)=108,00 m ² Do wywozu V=108,00*0,35 =37,80 m ³	m ²	108,00		- zł
4	Opis techniczny	Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego w miejscu wykonywania obejsca latarni L=2,00	m	2,00		- zł
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						- zł
D-04.01.01 PODBUDOWY						
Kod CPV-45233000-9						
5	Opis techniczny	Koryta wykonywane w miejscu po zdjęciu warstwy ziemi (darni) o gr średniej 25 cm wraz z zagęszczeniem z wywozem materiału na odl. do 15 km F=2,5*6*6 = 90 m ² po rozbiórce nawierzchni z asfaltobetonu i podbudowy z gruzobetonu	m ²	90,00		- zł
D-04.02.02 PODBUDOWY						
Kod CPV-45233000-9						
6	Opis techniczny	Wykonanie warstwy mrozochronnej o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod zjazdu Warstwa z pisaku grubego / pospółki F=90m ²	m ²	90,00		- zł
D-04.04.01 PODBUDOWY						
Kod CPV-45233000-9						
7	Opis techniczny	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm Wykonanie podbudowy tłuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm F=90 m ²	m ²	90,00		- zł
RAZEM PODBUDOWY						- zł
D-08.01.01 ELEMENTY ULIC						
Kod CPV-45233000-9						
8	Opis techniczny	Krawężniki betonowe na ławie betonowej z betonu C12/1 L=6*6+2,50*4+2,50	m	48,50		
RAZEM ELEMENTY ULIC						- zł
D-05.03.23 NAWIERZCHNIE						
Kod CPV-45233000-9						
9	Opis techniczny	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr 8 cm - chodniki.Kostka szara behatonz wypełnieniem szczelin pisakiem drobnym-zjazdy F=90 m ²	m ²	90,00		- zł
RAZEM NAWIERZCHNIE						- zł
D-09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA						
Kod CPV=45400000-1						
10	0	Rozplantowanie ziemi i wykonanie trawników siewem dywanowym Rozplantowanie ziemi (podkład pod trawniki) V=7,10 m ³ Wykonanie trawników siewem dywanowym F=40+0,5 +2,5*1,5 =23,75m ²	m ³	3,56		- zł
RAZEM ZIELEŃ DROGOWA						- zł
RAZEM ELEMENTY KOSZTORYS (netto)						- zł
PODATEK VAT 22 %						- zł
RAZEM ELEMENTY KOSZTORYS (brutto)						- zł

sóownie

OPRACOW
AL

DATA

37.8

3,5625