


PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU DESZCZOWEGO  
DN 0.25 W MIEJSCE ISTNIEJĄCEGO KANAŁU  
OGÓLNOSPŁAWNEGO DN 0.25  
MIĘDZY STUDNIAMI D6 I Dist2

Rejon Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
przy ul. Zwycięstwa, ETAP-I



Remont istn. kanalu  
Dn 0.25 między studniami  
D6 i Dist2


OZNACZENIE PROFILU:  
POZIOM PORÓWNAWCZY 123.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	135.10	133.11	133.40	133.43	133.46	135.30
RZĘDNA DNA KANAŁU		1.99	1.70			1.63
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU						
SPADKI, DŁUGOŚCI		10 ‰				27.0m
ŚREDNICA, MATERIAŁ						RURY PP Dn 0.25 + typu X-Stream SN 8 L=27,0m
OPIS WYKOPU, ODWODNIENIE						OBUDOWA PŁYTOWA TYPU SBH-ODWODNIENIE, DRENAŻ JEDNOSTRONNY PE Dn100mm W OBSYPCE FILTRACYJNEJ ZWIWOCY GR. 40cm
ODLEGŁOŚCI		0.0	3.5	5.5		27.0
HEKTOMETRY						

D6 NR STUDZIENKI REWIZYJNEJ

Teren istniejący

Grunty  
nawodnione



- warstwa obsypki gr. 30cm  
- obsypka filtracyjna gr. 40cm  
dreny PE110

HAL-SAN				UMOWA NR ZP/342/19/ 08
ZAKŁAD PROJEKTOWY		HALSKI ZBIGNIEW		
OBIEKT	KANALIZACJA SANITARNAKANALIZACJA DESZCZOWA NA TERENIE STARÓWKI I TERENACH PRZYLEGŁYCH W KĄTACH WROCŁAWSKICH ETAP - I			NR RYS. 30
RYSUJEK	PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU DESZCZOWEGO Dn 0.25 MIĘDZY STUDNIAMI D6 I Dist2			NR ARCH. S - 2
STADIUM		PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA
MAZYSKO		SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA
Projektant ZBIGNIEW HALSKI		SIECI SANITARNE 97/79/WBP		09.2009
Asystent GRZEGORZ MATEUSIAK				09.2009
				SKALA 1:500/100