

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - I PIĘTRO

nr	nazwa pomieszczenia	pow.[m2]	projektowana posadzka
II.1.01	komunikacja	12,0	płytki gres antypoślizgowe
II.1.02	komunikacja	12,0	płytki gres antypoślizgowe
II.A.1.01	komunikacja	4,1	płytki gres
II.A.1.02	łazienka	5,6	płytki gres
II.A.1.03	pokój dzienny	21,2	panele podłogowe
II.A.1.04	kuchnia	9,5	płytki gres
II.B.1.01	komunikacja	6,3	płytki gres
II.B.1.02	łazienka	5,1	płytki gres
II.B.1.03	kuchnia	9,0	płytki gres
II.B.1.04	pokój dzienny	19,0	panele podłogowe
II.C.1.01	komunikacja	4,4	płytki gres
II.C.1.02	łazienka	6,2	płytki gres
II.C.1.03	aneks kuchenny	9,0	płytki gres
II.C.1.04	pokój dzienny	13,5	panele podłogowe
II.D.1.01	komunikacja	7,8	płytki gres
II.D.1.02	łazienka	4,5	płytki gres
II.D.1.03	kuchnia	12,0	płytki gres
II.D.1.04	sypialnia	14,5	panele podłogowe
II.D.1.05	pokój dzienny	20,2	panele podłogowe
II.E.1.01	komunikacja	7,7	płytki gres
II.E.1.02	łazienka	4,5	płytki gres
II.E.1.03	kuchnia	12,0	płytki gres
II.E.1.04	sypialnia	14,8	panele podłogowe
II.E.1.05	pokój dzienny	20,2	panele podłogowe
II.F.1.01	komunikacja	4,4	płytki gres
II.F.1.02	łazienka	4,3	płytki gres
II.F.1.03	aneks kuchenny	9,0	płytki gres
II.F.1.04	pokój dzienny	13,5	panele podłogowe
II.G.1.01	komunikacja	6,2	płytki gres
II.G.1.02	łazienka	5,1	płytki gres
II.G.1.03	kuchnia	8,9	płytki gres
II.G.1.04	pokój dzienny	19,0	panele podłogowe
II.H.1.01	komunikacja	4,2	płytki gres
II.H.1.02	łazienka	5,7	płytki gres
II.H.1.03	kuchnia	9,5	płytki gres
II.H.1.04	pokój dzienny	21,2	panele podłogowe
	suma	366,1	

S1	ŚCIANA FUNDAMENTOWA	GR.[cm]
	POLIESTYREN EKSTRUDOWANY	8
	DYSPERBIT	-
	ŚCIANA ŻELBETOWA	25
	DYSPERBIT	-

S1'	ŚCIANA FUNDAMENTOWA	GR.[cm]
	DYSPERBIT	-
	ŚCIANA ŻELBETOWA	25
	DYSPERBIT	-

S2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	GR.[cm]
	WYPRAWA TYNKOWA AKRYLOWA NA SIATCE	0,2
	STYROPIAN EPS 80-036	14
	PUSTAK CERAMICZNY	25
	TYNK WEWNĘTRZNY GIPSOWY\CEMENTOWO-WAPIENNY	1,5
	FARBA LATEKSOWA/PŁYTKI CERAMICZNE	-/1,5

Sw1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA-NOŚNA	GR.[cm]
	FARBA LATEKSOWA/PŁYTKI CERAMICZNE	-/1,5
	TYNK WEWNĘTRZNY GIPSOWY\CEMENTOWO-WAPIENNY	1,5
	PUSTAK CERAMICZNY	25
	TYNK WEWNĘTRZNY GIPSOWY\CEMENTOWO-WAPIENNY	1,5
	FARBA LATEKSOWA/PŁYTKI CERAMICZNE	-/1,5

Sw2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA-DZIAŁOWA	GR.[cm]
	FARBA LATEKSOWA/PŁYTKI CERAMICZNE	-/1,5
	TYNK WEWNĘTRZNY GIPSOWY\CEMENTOWO-WAPIENNY	1,5
	PUSTAK CERAMICZNY	12
	TYNK WEWNĘTRZNY GIPSOWY\CEMENTOWO-WAPIENNY	1,5
	FARBA LATEKSOWA/PŁYTKI CERAMICZNE	-/1,5

uwagi :
- wszystkie uzyte materialy musza posiadac niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzic na budowie , a w przypadku wystapienia róznic projektowany uklad nalezy dostosowac do stanu istniejacego , zachowujac zasady zawarte w projekcie;
- elementy konstrukcji: stropy, podciągi, wieńce, słupy itp. są pokazane w projekcie konstrukcyjnym;
- szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i kotłowni są tematem odpowiednich opracowań branzowych;
- sposób zabezpieczania elementów drewnianych i stalowych podano w opisie projektu;

firma:
STANISŁAWSKI
Jerzy Stanisławski
Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel. 0 62 72 15 694, fax: 0 62 72 15 795
Pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax: 0 71 78 28 794
NIP: 621-000-19-77; REGON: 250522319

projekt:	**Budynek komunalny w Kątach Wrocławskich; dz. nr 100/3, 100/4, 100/5, 100/6, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 96/9, 96/10, 96/11; 55-080 Kąty Wrocławskie;**
inwestor:	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie; Rynek - Ratusz 1; 55-080 Kąty Wrocławskie;
projektował: architektura	mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski, upr. nr 04/03/DOIA; mgr inż. arch. Monika Stanisławska;
sprawdzający: architektura	mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA
temat rysunku:	rzut I piętra

branża:	data:	stadium	skala:	nr rys:
architektura	kwiecień 2010	PW	1:100	A-6