

S1	ŚCIANA FUNDAMENTOWA	GR.[cm]
	POLIESTYREN EKSTRUDOWANY	8
	DYSPERBIT	-
	ŚCIANA ŻELBETOWA	25
	DYSPERBIT	-

S1'	ŚCIANA FUNDAMENTOWA	GR.[cm]
	DYSPERBIT	-
	ŚCIANA ŻELBETOWA	25
	DYSPERBIT	-

S2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	GR.[cm]
	WYPRAWA TYNKOWA AKRYLOWA NA SIATCE	0,2
	STYROPIAN EPS 80-036	14
	PUSTAK CERAMICZNY	25
	TYNK WEWNĘTRZNY GIPSOWY\CEMENTOWO-WAPIENNY	1,5
	FARBA LATEKSOWA/PŁYTKI CERAMICZNE	-/1,5

Sw1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA-NOŚNA	GR.[cm]
	FARBA LATEKSOWA/PŁYTKI CERAMICZNE	-/1,5
	TYNK WEWNĘTRZNY GIPSOWY\CEMENTOWO-WAPIENNY	1,5
	PUSTAK CERAMICZNY	25
	TYNK WEWNĘTRZNY GIPSOWY\CEMENTOWO-WAPIENNY	1,5
	FARBA LATEKSOWA/PŁYTKI CERAMICZNE	-/1,5

Sw2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA-DZIAŁOWA	GR.[cm]
	FARBA LATEKSOWA/PŁYTKI CERAMICZNE	-/1,5
	TYNK WEWNĘTRZNY GIPSOWY\CEMENTOWO-WAPIENNY	1,5
	PUSTAK CERAMICZNY	12
	TYNK WEWNĘTRZNY GIPSOWY\CEMENTOWO-WAPIENNY	1,5
	FARBA LATEKSOWA/PŁYTKI CERAMICZNE	-/1,5

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER

nr	nazwa pomieszczenia	pow.[m2]	projektowana posadzka
I.0.01	wiatrołap	5,7	mata wejściowa/płytki gres antypoślizgowe
I.0.02	komunikacja	11,5	płytki gres antypoślizgowe
I.0.03	pomieszczenie porządkowe	3,0	płytki gres antypoślizgowe
I.0.04	wiatrołap	5,7	mata wejściowa/płytki gres antypoślizgowe
I.0.05	komunikacja	11,7	płytki gres antypoślizgowe
I.0.06	pomieszczenie porządkowe	3,0	płytki gres antypoślizgowe
I.A.0.01	komunikacja	6,8	płytki gres
I.A.0.02	łazienka	5,7	płytki gres
I.A.0.03	pokój dzienny	20,2	panele podłogowe
I.A.0.04	kuchnia	9,5	płytki gres
I.B.0.01	komunikacja	11,3	płytki gres
I.B.0.02	łazienka	5,0	płytki gres
I.B.0.03	kuchnia	9,0	płytki gres
I.B.0.04	pokój dzienny	19,0	panele podłogowe
I.B.0.05	sypialnia	11,9	panele podłogowe
I.B.0.06	sypialnia	16,1	panele podłogowe
I.C.0.01	komunikacja	6,2	płytki gres
I.C.0.02	łazienka	4,5	płytki gres
I.C.0.03	kuchnia	13,7	płytki gres
I.C.0.04	sypialnia	14,5	panele podłogowe
I.C.0.05	pokój dzienny	20,2	panele podłogowe
I.D.0.01	komunikacja	6,2	płytki gres
I.D.0.02	sypialnia	14,5	panele podłogowe
I.D.0.03	kuchnia	13,7	płytki gres
I.D.0.04	łazienka	4,5	płytki gres
I.D.0.05	pokój dzienny	20,2	panele podłogowe
I.E.0.01	komunikacja	6,2	płytki gres
I.E.0.02	łazienka	5,1	płytki gres
I.E.0.03	kuchnia	9,0	płytki gres
I.E.0.04	pokój dzienny	19,0	panele podłogowe
I.E.0.05	sypialnia	11,9	panele podłogowe
I.E.0.06	sypialnia	16,1	panele podłogowe
I.F.0.01	komunikacja	4,0	płytki gres
I.F.0.02	łazienka	5,7	płytki gres
I.F.0.03	kuchnia	10,1	płytki gres
I.F.0.04	pokój dzienny	21,1	panele podłogowe
	suma	381,5	

uwagi :
- wszystkie uzyte materialy musza posiadac niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzic na budowie , a w przypadku wystapienia róznic projektowany uklad nalezy dostosowac do stanu istniejacego , zachowujac zasady zawarte w projekcie;
- elementy konstrukcji: stropy, podciągi, wieńce, słupy itp. są pokazane w projekcie konstrukcyjnym;
- szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i kotłowni są tematem odpowiednich opracowań branzowych;
- sposób zabezpieczania elementów drewnianych i stalowych podano w opisie projektu;

firma: STANISŁAWSKI Jerzy Stanisławski
Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel. 0 62 72 15 694, fax: 0 62 72 15 795
Pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax: 0 71 78 28 794
NIP: 621-000-19-77; REGON: 250522319

projekt:	**Budynek komunalny w Kątach Wrocławskich; dz. nr 100/3, 100/4, 100/5, 100/6, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 96/9, 96/10, 96/11; 55-080 Kąty Wrocławskie;**
inwestor:	Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie; Rynek - Ratusz 1; 55-080 Kąty Wrocławskie;
projektował: architektura	mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski, upr. nr 04/03/DOIA; mgr inż. arch. Monika Stanisławska;
sprawdzający: architektura	mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA
temat rysunku:	rzut parteru

branża:	data:	stadium	skala:	nr rys:
architektura	kwiecień 2010	PW	1:100	A-5