



GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
RYNEK- RATUSZ 1, 55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE



PRiI-7332-0084/001/2009

Kąty Wrocławskie, 2009-09-23

**„ Stanisławski „
Jerzy Stanisławski**

ul. Polna 28
63-760 Zduny

Dotyczy: Uzgodnienie lokalizacji zjazdu publicznego w m. Kąty Wrocławskie.

W odpowiedzi na Państwa wniosek złożony w dniu 15 września 2009 roku w sprawie zjazdu z drogi wewnętrznej położonej na działce gminnej nr ew. 96/1 AM 7 (sięgacz ulicy Nowowiejskiej) w obrębie Kąty Wrocławskie na działki nr ew. 96/2 i 100/1 AM 7 gm. Kąty Wrocławskie **uzgadnia** przedstawioną lokalizację zjazdu publicznego z następującymi uwagami:

- szerokość zjazdu zgodnie z warunkami technicznymi dla zjazdu publicznego - nie mniejsza niż 5,0 m, w tym jezdni o szerokości nie mniejszej niż 3,5 m i nie większą niż szerokość jezdni na drodze.
- nawierzchnię twardą w granicach pasa drogowego,
- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5m,
- pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania,
- na długości nie mniejszej niż 7,0m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne zjazdu nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku – nie większe niż 12%,
- uzgodnienie to nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót, przed przystąpieniem do wykonania zjazdu w pasie drogowym należy uzgodnić projekt techniczny zjazdu oraz zwrócić się z wnioskiem do tut. Urzędu o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.
- niniejsze pismo jest równoznaczne z prawem do dysponowania gruntem na cele budowlane
- uzgodnienie obowiązuje na okres trzech lat i traci swoją ważność w przypadku nie dotrzymania podanych warunków.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Z UPOWAŻNIENIA BURMISTRZA

mgr inż. Mieczysław Reps
ZASTĘPCA BURMISTRZA


Sprawę prowadzi:
Stanisław Chojewski tel. 071 390-72-37

tel. (071) 390-72-00

fax. (071) 390-72-01

www.katywroclawskie.pl

e-mail: urząd@katywroclawskie.pl



GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
ul. Rynek-Ratusz 1
55-080 Kąty Wrocławskie
REGON 931 935 052
NIP 913-00-05-147

UZGODNIONO LOKALIZACJĘ, ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI NA DZIAŁECIE
GMINNEJ NR 96/1 AM7 ZGODNIE Z PÍSEM NR PR.11-7332-0084/001/2009
Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2009r.

Z-ca Kierownika
Wydz. Planowania, Rozwoju i Inwestycji
[Signature]
mgr inż. Edyta Kmieciak

OZNACZENIA

- PROJEKTOWANY BUDYNEK KOMUNALNY
- PROJEKTOWANY KOMÓRKI LOKATORSKIE
- WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU
- WEJŚCIE DO KOMÓREK LOKATORSKICH
- WJAZD NA TEREN POSESJI
- WEJŚCIE NA TEREN POSESJI
- OZNACZENIA DODATKOWE**
- DOJŚCIA, DOJAZDY
- DROGA POŻAROWA
- PARKINGI
- ŚMIETNIK
- PROJEKTOWANE SZPALERY DRZEW NISKICH LIŚCIASTYCH (DO WYS. MAX. 4,0 M)
- TRAWNIKI
- PLACE ZABAW DLA RÓŻNYCH GRUP WIEKOWYCH
- GRANICA DZIAŁKI

uwagi :

- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie;

firma:

projekt:

**Budynek komunalny w Kątach Wrocławskich; dz. nr 100/1, 96/2;
Kąty Wrocławskie;**

STANISŁAWSKI
Jerzy Stanisławski
Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel. 0 62 72 15 694, fax: 0 62 72 15 795
Pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax: 0 71 78 28 794
NIP: 621-000-19-77; REGON: 250522319