

Lp.	Nr Specyfikacji	Opis	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa [PLN]	Wartość [PLN] "e" x "f"
a	b	c	d	e	f	g
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGDASZOWICE						
1	ST-02.01	Inspekcja TV (dotyczy całego zadania)	ryczałt	1,00		
Sieć kanalizacji grawitacyjnej						
Sieć kanalizacji grawitacyjnej						
2	ST-01.01	Rozbiórka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych (droga powiatowa)	m ²	2 039,16		
3	ST-01.01	Rozbiórka krawężników betonowych	m	2,00		
4	ST-01.01	Rozbiórka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych (nawierzchnia asfaltowa/frezowa)	m ²	3 535,33		
5	ST-01.01	Rozbiórka nawierzchni dróg gruntowych (zdjęcie wierzchniej warstwy nawierzchni, korytowanie)	m ²	8 596,80		
6	ST-01.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	m ²	3 247,00		
7	ST-01.02	Roboty ziemne - wykopy	m ³	18 911,90		
8	ST-01.02	Roboty ziemne - zasypianie wykopów (w tym wymiana gruntu - 5.759,81 m ³)	m ³	11 295,29		
9	ST-02.01	Rurociąg kanalizacyjny z rur PVC o średnicy 200 mm	m	7 035,70		
10	ST-02.01	Studzienki kanalizacyjne, betonowe, DN1200	kpl.	21,00		
11	ST-02.01	Studzienki kanalizacyjne, z tworzyw sztucznych, DN1000	kpl.	36,00		
12	ST-02.01	Studzienki kanalizacyjne, z tworzyw sztucznych, DN600, przelotowe	kpl.	97,00		
13	ST-02.01	Studzienki kanalizacyjne, z tworzyw sztucznych, DN600, połączeniowe	kpl.	53,00		
14	ST-02.01	Przewierty rurami PE o średnicy 315 mm	m	58,30		
15	ST-02.01	Przewierty rurami stalowymi o średnicy 323x8,8 mm	m	61,50		
Przełożenie sieci wodociągowej DN80						
16	ST-01.02	Roboty ziemne - wykopy	m ³	22,28		
17	ST-01.02	Roboty ziemne - zasypianie wykopów	m ³	15,00		
18	ST-01.02	Sieć wodociągowa z rur PEHD PE100 SDR17 o średnicy 90 mm	m	16,50		
Odtworzenie nawierzchni						
19	ST-03.01	Odtworzenie nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem wierzchniej warstwy mieszanką kamienną 0/31,5 mm o grubości 15 cm	m ²	8 596,80		
20	ST-03.01	Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na podbudowie z kruszywa łamanego (droga asfaltowa - powiatowa)	m ²	2 039,16		
21	ST-03.01	Wykonanie krawężników na ławie betonowej	m	2,00		
22	ST-03.01	Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych/frezowych na podbudowie z kruszywa łamanego	m ²	3 535,33		
23	ST-01.02	Rozścielenie ziemi urodzajnej wraz z obsianiem trawą	m ²	3 247,00		
Odcinki sieci grawitacyjnej umożliwiające włączenie przyłączy						

24	ST-01.01	Rozbiórka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych (droga powiatowa)	m ²	8,40		
25	ST-01.01	Rozbiórka krawężników betonowych	m	24,00		
26	ST-01.01	Rozbiórka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych (nawierzchnia asfaltowa/frezowa)	m ²	17,80		
27	ST-01.01	Rozbiórka nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej	m ²	15,75		
28	ST-01.01	Rozbiórka obrzeży betonowych	m	6,00		
29	ST-01.01	Rozbiórka nawierzchni betonowej	m ²	76,50		
30	ST-01.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	m ²	585,75		
31	ST-01.02	Roboty ziemne - wykopy	m ³	2 587,11		
32	ST-01.02	Roboty ziemne - zasypianie wykopów	m ³	1 652,06		
33	ST-02.01	Rurociąg kanalizacyjny z rur PVC o średnicy 160 mm	m	985,10		
34	ST-02.01	Przewierty rurami stalowymi o średnicy 273x8,8 mm	m	256,00		
35	ST-02.01	Przewierty rurami PE o średnicy 250 mm	m	62,50		
36	ST-02.01	Rurociąg kanalizacyjny z rur PVC o średnicy 200 mm	m	134,30		
37	ST-02.01	Przewierty rurami PE o średnicy 300 mm	m	3,00		
38	ST-02.01	Studzienki kanalizacyjne, z tworzyw sztucznych, DN425, wąż żeliwny klasy D400	kpl.	123,00		
39	ST-02.01	Studzienki kanalizacyjne, z tworzyw sztucznych, DN425, pokrywa żeliwna klasy A	kpl.	54,00		
40	ST-02.01	Studzienki kanalizacyjne, z tworzyw sztucznych, DN600, wąż żeliwny klasy D400	kpl.	4,00		
Odtworzenie nawierzchni						
41	ST-03.01	Odtworzenie nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem wierzchniej warstwy mieszanką kamienną 0/31,5 mm o grubości 15 cm	m ²	208,00		
42	ST-03.01	Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na podbudowie z kruszywa łamanego (droga asfaltowa - powiatowa)	m ²	8,40		
43	ST-03.01	Wykonanie krawężników na ławie betonowej	m	24,00		
44	ST-03.01	Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych/frezowych na podbudowie z kruszywa łamanego (drogi asfaltowe - gminne)	m ²	17,80		
45	ST-03.01	Wykonanie nawierzchni betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego	m ²	76,50		
46	ST-03.01	Odtworzenie nawierzchni dróg i nawierzchni gruntowych	m ²	630,98		
47	ST-03.01	Wykonanie obrzeży betonowych	m	6,00		
48	ST-03.01	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej	m ²	15,75		
49	ST-01.02	Rozścielenie ziemi urodzajnej wraz z obsianiem trawą	m ²	585,75		
Sieci tłoczne						
50	ST-01.01	Rozbiórka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych (drogi gminne)	m ²	207,23		
51	ST-01.01	Rozbiórka krawężników betonowych	m	3,00		
52	ST-01.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	m ²	1 985,25		
53	ST-01.02	Roboty ziemne - wykopy	m ³	1 889,17		

54	ST-01.02	Roboty ziemne - zasypianie wykopów (w tym wymiana gruntu - 410,19 m ³)	m ³	1 372,01		
55	ST-01.02	Sieć tłoczna kanalizacji sanitarnej z rur PEHD PE100 SDR17 o średnicy 90 mm	m	1 487,70		
56	ST-02.01	Studzienki kanalizacyjne odwodnieniowe, z tworzyw sztucznych, DN1000, właz żeliwny klasy D400	kpl.	2,00		
57	ST-02.01	Studzienki kanalizacyjne odwodnieniowe, z tworzyw sztucznych, DN1000, pokrywa żeliwna klasy A	kpl.	1,00		
58	ST-02.01	Przewierty rurami PE o średnicy 200 mm dla rur przewodowych o średnicy 90 mm z PE	m	46,00		
59	ST-02.01	Przewierty rurami stalowymi o średnicy 219,1x7,1 mm	m	15,00		
60	ST-01.02	Sieć tłoczna kanalizacji sanitarnej z rur PEHD PE100 SDR17 o średnicy 75 mm	m	963,70		
61	ST-02.01	Przewierty rurami PE o średnicy 200 mm dla rur przewodowych o średnicy 75 mm z PE	m	22,00		
Odtworzenie nawierzchni						
62	ST-03.01	Odtworzenie nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem wierzchniej warstwy mieszanką kamienna 0/31,5 mm o grubości 15 cm	m ²	128,70		
63	ST-03.01	Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na podbudowie z kruszywa łamanego	m ²	207,23		
64	ST-03.01	Wykonanie krawężników na ławie betonowej	m	3,00		
65	ST-03.01	Odtworzenie nawierzchni dróg i nawierzchni gruntowych	m ²	1 349,10		
66	ST-01.02	Rozścielenie ziemi urodzajnej wraz z obsianiem trawą	m ²	1 985,25		
Sieciowe przepompownie ścieków						
67	ST-01.02	Roboty ziemne - wykopy wraz z wykonaniem ścianki szczelnej z godzic	m ³	225,51		
68	ST-01.02	Roboty ziemne - zasypianie wykopów	m ³	180,00		
69	ST-02.01	Przepompownia ścieków PB1	kpl.	1,00		
70	ST-02.01	Przepompownia ścieków PB2	kpl.	1,00		
71	ST-02.01	Przepompownia ścieków PB3	kpl.	1,00		
72	ST-02.01	Przepompownia ścieków PB4	kpl.	1,00		
73	ST-02.01	Komora pomiarowa przy przepompowni ścieków PB1 (wraz z armaturą, przepływomierzem, podłączeniem do monitoringu)	kpl.	1,00		
Nawierzchnie na terenie przepompowni ścieków						
74	ST-01.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	m ²	141,25		
75	ST-03.01	Wykonanie nawierzchni dwuwarstwowej żwirowej wraz z stabilizacją podłoża cementem	m ²	141,25		
76	ST-03.01	Wykonanie krawężników na ławie betonowej	m	179,90		
77	ST-03.01	Wykonanie płyty betonowej z betonu C18/20 na podłożu z betonu C12/15 - stanowisko przewoźnego agregatu prądotwórczego	m ²	1,80		
Przyłącza ciśnieniowe						
78	ST-01.02	Roboty ziemne - wykopy	m ³	144,64		
79	ST-01.02	Roboty ziemne - zasypianie wykopów	m ³	62,53		

80	ST-02.01	Przyłącza ciśnieniowe z rur i kształtek z polietyleny PE100 SDR11 o średnicy 63 mm	m	105,70		
81	ST-02.01	Przewierty rurami PE o średnicy 160 mm	m	25,80		
Przepompownie przydomowe						
82	ST-01.02	Roboty ziemne - wykopy wraz z zasypaniem	m ³	41,19		
83	ST-02.01	Przepompownie przydomowe	kpl.	3,00		
Przyłącza grawitacyjne						
84	ST-01.02	Roboty ziemne - wykopy	m ³	5,08		
85	ST-01.02	Roboty ziemne - zasypianie wykopów	m ³	3,31		
86	ST-02.01	Rurociąg kanalizacyjny z rur PVC o średnicy 160 mm	m	2,90		